


Meerjarenonderhoudsplan

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74

Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Amsterdam



93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

Code

Code 93531

Object

Naam VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74

Aantal eenheden 7

Adres Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74

Postcode 1054 VZ

Plaats Amsterdam

Inspecteur P.V. Zwiers

Inspectiedatum 20-8-2026

Opdrachtgever

Klantcode 9690

Naam J.P. Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74

Adres Ampèrelaan 4C

Postcode 2280 CD

Plaats Rijswijk

Postadres Pro VvE Beheer
Postbus 1220
2280 CD Rijswijk

Telefoon 020-3987777

Notitie

Technisch

Voorgevel locatie Oost en Zuid

Ligging van het object Stedelijk

Bouwjaar 1900

Financieel

Prijspeil 20-8-2026

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

Overige

Specialistisch onderzoek

Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van het woongebouw en eventuele (gefundeerde) opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op zowel de korte als lange termijn.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze in verhouding tot de zogenaamde reële "nullijn" van een complex. In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels kan worden geïnspecteerd wordt een inschatting gemaakt. Deze inschatting wordt gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan aanverwante onderdelen, in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. deze gemaakte inschatting(en).

Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien, tijdens een inspectie, blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet verder worden geschouwd.

Niet te inspecteren onderdelen

Exploitatiekosten zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting, te denken aan:

- contractkosten;
- schoonmaakkosten;
- keuringskosten;
- beheerderskosten;
- verzekeringen;

Bewonerseigen zaken zijn niet opgenomen in dit plan, bijvoorbeeld:

- geschilderde geveldelen;
- antenne's;
- (koel-)installaties;
- zonneschermen;
- aan-, uit- en/of dakopbouwen;
- buitenverlichtingen;
- terrasafwerking, kunstgras, vlonderbekleding;
- versieringen, buitenmeubilair, tuinopstallen, erfafscheidingen, e.d.;
- bestratingen.

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

Opmerkingen

In deze rapportage/begroting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van herstel volgens bestaand en worden er alleen de bouwdelen benoemd waarvan verwacht wordt dat er binnen de gestelde termijn van 15 jaar onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Verwerking van de gegevens kan, indien gewenst, tevens in een meerjaren onderhoudsprogramma worden opgenomen, welke jaarlijks kan worden bijgesteld door Pro VVE Beheer.

Betreffende de noodzakelijke herstelwerkzaamheden is het, teneinde het offertetraject op een correcte wijze te kunnen doorlopen, mogelijk (in overleg) een standaard offerte aanvraag te laten opstellen zodat gelijkende offertes kunnen worden verkregen. Deze rapportage heeft betrekking op alleen de gemeenschappelijke bouwdelen. Bouwdelen die zich "achter de voordeur" bevinden en niet van algemeen belang worden geacht, zijn buiten beschouwing gebleven. Klein onderhoud, abonnementen, onderhoudscontracten en dergelijke zijn eveneens niet meegenomen. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen wordenesignaleerd en gerapporteerd. Verborgene gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd. Een vermoeden hiervan zal, indien noodzakelijk geacht, worden aangegeven.

Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te verwachten kosten zoals aangegeven, wat niet uitsluit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object gebreken kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn.

Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc. om achterliggende constructies en of installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats. Het is binnen de inspectie tevens niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object.

Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en / of niet in het rapport opgenomen zijn.

Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een additioneel nader / destructief / specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel.

Dit Meerjaren Onderhoudsplan gelieve niet aan te wenden voor offerteaanvragen. Indien gewenst kan Pro VVE Beheer, in overleg, een toegespitste offerteaanvraag hiertoe opstellen.

Weersgesteldheid

Regenachtig

Elementenoverzicht

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74

Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
1054 VZ Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Loodslabben opgaand werk	Voorgevels bog	10,00 m1	2
2110	Gevelconstructie metselwerk	Voorgevels bog	95,00 m2	2
2110	Gevelafdekking natuursteen	Voorgevels woningen	2,00 m1	2
2110	Hijsbalk afdekking zink	Voorgevels woningen	1,50 m1	2
2110	Gevelconstructie metselwerk	Voorgevels woningen	111,00 m2	2
2110	Loodslabben opgaand werk	Voorgevels woningen	1,00 m1	2
2120	Hijsbalk hout en staal	Voorgevels woningen	2,00 st	8
24	Trappen en hellingen			
2410	Binnentrappen hout	Th 144	4,00 st	2
2410	Binnentrappen hout	Th 74	4,00 st	2
27	Daken			
2716	Boeiboord hout	Voorgevels woningen	28,00 m1	4
2716	Gootbekleding zink	Voorgevels woningen	25,00 m1	2
2716	Gootconstructie hout	Voorgevels woningen	25,00 m1	2
28	Hoofddraagconstructies			
2810	Gevelankers staal	Achtergevel woningen	2,00 st	3
31	Buitenwandopeningen			
3120	Kozijn buiten hardhout	Achtergevel bog	1,00 m2	5
3120	Raamdorpel hout	Achtergevel bog	1,00 m1	3
3120	Kozijn buiten hardhout	Achtergevel woningen	3,00 m2	3
3120	Onderdorpel natuursteen	Achtergevel woningen	1,00 m1	3
3120	Raamdorpel hout	Achtergevel woningen	1,00 m1	3
3120	Kozijn buiten hardhout	Voorgevels bog	51,00 m2	3
3120	Onderdorpel natuursteen	Voorgevels bog	2,00 m1	3

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
3120	Raamdorpel hout	Voorgevels bog	14,00 m1	3
3120	Onderdorpel natuursteen	Voorgevels woningen	2,00 m1	3
3120	Raamdorpel hout	Voorgevels woningen	20,00 m1	3
3120	Kozijn buiten hardhout	Voorgevels woningen	51,00 m2	3
3122	Draai/val/uitzet raam hout	Voorgevels bog	8,00 st	2
3122	Draai/val/uitzet raam hout	Voorgevels woningen	22,00 st	2
3131	Traphuisdeur hardhout	Achtergevel woningen	1,00 st	9
3131	Balkon deuren hardhout	Voorgevels bog	2,00 st	3
3131	Bedrijfsruimte deur hardhout	Voorgevels bog	2,00 st	3
3131	Balkon deuren hardhout	Voorgevels woningen	4,00 st	3
3131	Traphuisdeur hardhout	Voorgevels woningen	2,00 st	3
3140	Kozijn buiten panelen hout	Achtergevel bog	1,00 m2	9
3140	Kozijn buiten panelen hout	Achtergevel woningen	1,00 m2	3
3140	Kozijn buiten panelen hout	Voorgevels bog	2,00 m2	3
32	Binnenwandopeningen			
3230	Kozijnen metaal	Th 144	7,00 m2	2
3231	Binnendeur hout	Th 144	7,00 st	2
3231	Binnendeur hout	Th 74	4,00 st	2
34	Balustrades en leuningen			
3431	Binnentrapleuning hout	Th 144	19,00 m1	2
3431	Binnentrapleuning hout	Th 74	19,00 m1	2
37	Dakopeningen			
3720	Dakluik metaal	Dak	1,00 st	2
3721	Lichtkoepel dubbelwandig <1 m2	Dak	6,00 st	3
3724	Dakvenster-Velux	Dak	6,00 st	2

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking stucwerk	Achtergevel bog	7,00 m2	9
4111	Gevelafwerking stucwerk	Achtergevel woningen	33,00 m2	3
4111	Gevelafwerking voegwerk geknipt	Voorgevels bog	95,00 m2	3
4111	Gevelafwerking stucwerk	Voorgevels bog	17,00 m2	3
4111	Gevelafwerking stucwerk	Voorgevels woningen	2,00 m2	2
4111	Gevelafwerking voegwerk geknipt	Voorgevels woningen	111,00 m2	3
4112	Gevelbekleding natuursteen	Gevels	11,00 m2	3
4112	Gevelbekleding hout	Voorgevels woningen	2,00 m2	3
42	Binnenwandafwerkingen			
4211	Wandafwerking stucwerk	Th 144	107,00 m2	3
4211	Wandafwerking stucwerk	Th 74	110,00 m2	3
43	Vloerafwerkingen			
4321	Vloerafwerking tegels	Th 144	8,00 m2	2
4321	Vloerafwerking hout, laminaat	Th 74	8,00 m2	3
45	Plafondafwerkingen			
4521	Plafondafwerking pleisterwerk	Th 144	21,00 m2	2
4521	Plafondafwerking pleisterwerk	Th 74	21,00 m2	2
46	Schilderwerk			
4621	Buitenschilderwerk panelen hout dekkend	Achtergevel bog	1,00 m2	3
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Achtergevel bog	1,00 m1	4
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Achtergevel bog	7,00 m2	4
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Achtergevel woningen	4,00 m1	4
4621	Buitenschilderwerk panelen hout dekkend	Achtergevel woningen	1,00 m2	3
4621	Buitenschilderwerk muuranker	Achtergevel woningen	2,00 st	3

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Achtergevel woningen	1,00 m1	4
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Achtergevel woningen	33,00 m2	4
4621	Buitenschilderwerk deuren hout dekkend	Achtergevel woningen	1,00 st	3
4621	Buitenschilderwerk deuren hout dekkend	Voorgevels bog	4,00 st	4
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Voorgevels bog	14,00 m1	4
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Voorgevels bog	17,00 m2	4
4621	Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend	Voorgevels woningen	25,00 m1	3
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Voorgevels woningen	2,00 m2	3
4621	Buitenschilderwerk hijsbalk hout	Voorgevels woningen	1,00 st	3
4621	Buitenschilderwerk hijsbalk staal	Voorgevels woningen	1,00 st	3
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Voorgevels woningen	20,00 m1	4
4621	Buitenschilderwerk deuren hout dekkend	Voorgevels woningen	6,00 st	3
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Voorgevels woningen	28,00 m1	3
4621	Buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend	Voorgevels woningen	2,00 m2	3
4622	Binnenschilderwerk panelen hout dekkend	Th 144	2,50 m2	3
4622	Binnenschilderwerk deuren hout dekkend	Th 144	8,00 st	3
4622	Binnenschilderwerk stucwerk	Th 144	128,00 m2	3
4622	Binnenschilderwerk postkast metaal	Th 144	3,00 st	3
4622	Binnenschilderwerk leuning hout dekkend	Th 144	19,00 m1	3
4622	Binnenschilderwerk leuning hout dekkend	Th 74	19,00 m1	3
4622	Binnenschilderwerk panelen hout dekkend	Th 74	2,50 m2	3
4622	Binnenschilderwerk deuren hout dekkend	Th 74	6,00 st	3
4622	Binnenschilderwerk postkast metaal	Th 74	3,00 st	3
4622	Binnenschilderwerk stucwerk	Th 74	131,00 m2	3

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4624	Binnenschilderwerk trap hout dekkend	Th 144	22,00 m2	3
4624	Binnenschilderwerk trap hout dekkend	Th 74	22,00 m2	3
4631	Buitenschilderwerk kozijn en draaiende delen hout Achtergevel bog dekkend		3,00 m1	4
4631	Buitenschilderwerk kozijn en draaiende delen hout Achtergevel woningen dekkend		18,00 m1	4
4631	Buitenschilderwerk kozijn en draaiende delen hout Voorgevels bog dekkend		177,00 m1	3
4631	Buitenschilderwerk kozijn en draaiende delen hout Voorgevels woningen dekkend		259,00 m1	3
4632	Binnenschilderwerk kozijn en draaiende delen hout dekkend	Th 144	35,00 m2	3
4632	Binnenschilderwerk kozijn en draaiende delen hout dekkend	Th 74	48,00 m2	3
4632	Binnenschilderwerk kozijn en draaiende delen aluminium	Th 144	23,00 m2	3
4634	Binnenschilderwerk hek hout dekkend	Th 144	2,00 m2	3
4634	Binnenschilderwerk hek hout dekkend	Th 74	2,00 m2	3
4634	Buitenschilderwerk hek metaal	Voorgevels woningen	3,00 m2	3
47	Dakafwerkingen			
4711	Randstrook bitumineus	Dak	32,00 m1	3
4711	Dakrandafwerking zink	Dak	32,00 m1	3
4711	Dakbedekking bitumen	Dak	117,00 m2	3
4712	Loodslab/loket hellend dak	Dak	25,00 m1	3
4712	dakpannen leisteen	Dak	37,00 m2	3
51	Warmteopwekking			
5124	Schoorsteen aluminium	Dak	2,00 st	3
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Gevels	33,00 m1	3
5211	Hemelwaterafvoer staal	Voorgevels bog	6,00 m1	2

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
53	Water			
5314	Hydrofoor	Th 144	1,00 st	2
5314	Hydrofoor	Th 74	1,00 st	2
57	Luchtbehandeling			
5710	Dakdoorvoer aluminium	Dak	4,00 st	2
63	Verlichting			
6311	Armaturen binnenverlichting	Th 144	5,00 st	2
6311	Armaturen binnenverlichting	Th 74	5,00 st	2
64	Communicatie			
6422	Intercominstallatie	Th 144	3,00 st	2
6422	Intercominstallatie	Th 74	3,00 st	2
65	Beveiliging			
6511	Doorvoeren wanden	Th 144	1,00 st	3
81	Losse verkeersinventarisatie			
8111	Postkasten metaal	Th 144	3,00 st	2
8111	Postkasten metaal	Th 74	3,00 st	2
90	Terrein			
9032	Hekwerk metaal	Vorgevels woningen	3,00 m2	2
99	Algemeen			
9999	Herinspectie <adviesbureau>		1,00 pst	0
9999	Bereikbaarheidskosten	Gevels	265,00 m2	

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74

Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
1054 VZ Amsterdam

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2027).

Printdatum: 18-9-2026

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
21 Buitenwanden																					
2110	Gevelafdekking natuursteen	Voorgevels woningen																			
	Reinigen gevelafdekking natuursteen	2,00	m2	2030	6					€ 29						€ 29					€ 58
	Vervangen gevelafdekking natuursteen	2,00	m1	2060	48																€ 0
2110	Gevelconstructie metselwerk	Voorgevels bog																			
	Herstel metselwerk	95,00	m2	2048	24																€ 0
	Reinigen gevelconstructie metselwerk	95,00	m2	2048	24																€ 0
2110	Hijsbalk afdekking zink	Voorgevels woningen																			
	Vervangen gevelafdekking zink	1,50	m1	2048	30																€ 0
2110	Loodslabben opgaand werk	Voorgevels woningen																			
	Vervangen loodslabben opgaand werk	1,00	m1	2060	48																€ 0
2110	Gevelconstructie metselwerk	Voorgevels woningen																			
	Herstel metselwerk	111,00	m2	2048	24																€ 0
	Reinigen gevelconstructie metselwerk	111,00	m2	2048	24																€ 0
2110	Loodslabben opgaand werk	Voorgevels bog																			
	Vervangen loodslabben opgaand werk	10,00	m1	2060	48																€ 0
2120	Hijsbalk hout en staal	Voorgevels woningen																			
	Keuren hijsbalk	2,00	st	2030	6					€ 847						€ 847					€ 1.694
	Vervangen hijsbalk	2,00	st	2060	48																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 876	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 876	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.752
24 Trappen en hellingen																					
2410	Binnentrappen hout	Th 74																			
	Herstellen binnentrap hout	4,00	st	2042	30																€ 0
2410	Binnentrappen hout	Th 144																			
	Herstellen binnentrap hout	4,00	st	2042	30																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
27 Daken																					
2716	Boeiboord hout	Voorgevels woningen																			
	Herstellen boeiboord hout	28,00	m1	2030	6					€ 508						€ 508					€ 1.016
	Vervangen boeiboord hout	28,00	m1	2060	48																€ 0
2716	Gootbekleding zink	Voorgevels woningen																			
	Reinigen goot zink	25,00	m1	2030	6					€ 110						€ 110					€ 220
	Vervangen gootbekleding zink	25,00	m1	2048	30																€ 0
2716	Gootconstructie hout	Voorgevels woningen																			
	Herstellen gootconstructie hout	25,00	m1	2030	6					€ 1.670						€ 1.670					€ 3.340
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.288	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.288	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.576
28 Hoofddraagconstructies																					
2810	Gevelankers staal	Achtergevel woningen																			
	Herstellen gevelankers staal	2,00	st	2030	6					€ 182						€ 182					€ 363

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Vervangen gevelankers staal		2,00	st	2060	48																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 182	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 182	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 363
31 Buitenwandopeningen																					
3120	Kozijn buiten hardhout	Achtergevel bog																			
	Herstellen kozijn hardhout		1,00	m2	2030	6				€ 18						€ 18					€ 36
	Vervangen kozijn hardhout		1,00	m2	2060	48															€ 0
3120	Onderdorpel natuursteen	Voorgevels woningen																			
	Vervangen onderdorpel natuursteen		2,00	m1	2060	48															€ 0
3120	Raamdorpel hout	Voorgevels woningen																			
	Herstellen waterslag hout		20,00	m1	2030	6				€ 363						€ 363					€ 726
	Vervangen waterslag hout		20,00	m1	2060	48															€ 0
	Vervangen waterslag hout		20,00	m1	2066	48															€ 0
3120	Kozijn buiten hardhout	Voorgevels woningen																			
	Herstellen kozijn hardhout		51,00	m2	2030	6				€ 926						€ 926					€ 1.851
	Vervangen kozijn hardhout		51,00	m2	2060	48															€ 0
	Vervangen kozijn hardhout		51,00	m2	2066	48															€ 0
3120	Kozijn buiten hardhout	Achtergevel woningen																			
	Herstellen kozijn hardhout		3,00	m2	2030	6				€ 54						€ 54					€ 109
	Vervangen kozijn hardhout		3,00	m2	2060	48															€ 0
	Vervangen kozijn hardhout		3,00	m2	2066	48															€ 0
3120	Kozijn buiten hardhout	Voorgevels bog																			
	Herstellen kozijn hardhout		51,00	m2	2030	6				€ 926						€ 926					€ 1.851
	Vervangen kozijn hardhout		51,00	m2	2060	48															€ 0
	Vervangen kozijn hardhout		51,00	m2	2066	48															€ 0
3120	Onderdorpel natuursteen	Achtergevel woningen																			
	Vervangen onderdorpel natuursteen		1,00	m1	2060	48															€ 0
3120	Onderdorpel natuursteen	Voorgevels bog																			
	Vervangen onderdorpel natuursteen		2,00	m1	2060	48															€ 0
3120	Raamdorpel hout	Achtergevel bog																			
	Herstellen waterslag hout		1,00	m1	2030	6				€ 303						€ 303					€ 605
	Vervangen waterslag hout		1,00	m1	2060	48															€ 0
3120	Raamdorpel hout	Achtergevel woningen																			
	Herstellen waterslag hout		1,00	m1	2030	6				€ 303						€ 303					€ 605
	Vervangen waterslag hout		1,00	m1	2060	48															€ 0
3120	Raamdorpel hout	Voorgevels bog																			
	Herstellen waterslag hout		14,00	m1	2030	6				€ 4.235						€ 4.235					€ 8.470
	Vervangen waterslag hout		14,00	m1	2060	48															€ 0
3122	Draai/val/uitzet raam hout	Voorgevels bog																			
	Herstellen raam hout		8,00	st	2030	6				€ 436						€ 436					€ 871
3122	Draai/val/uitzet raam hout	Voorgevels woningen																			

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
Herstellen raam hout			22,00	st	2030	6					€ 1.198						€ 1.198					€ 2.396
3131	Bedrijfsruimte deur hardhout	Voorgevels bog																				
	Vervangen bedrijfsruimte deur hout		2,00	st	2060	48																€ 0
3131	Traphuisdeur hardhout	Achtergevel woningen																				
	Vervangen traphuisdeur hardhout		1,00	st	2060	48																€ 0
3131	Balkon deuren hardhout	Voorgevels bog																				
	Vervangen buitendeur hardhout		2,00	st	2060	48																€ 0
3131	Balkon deuren hardhout	Voorgevels woningen																				
	Vervangen buitendeur hardhout		4,00	st	2060	48																€ 0
3131	Traphuisdeur hardhout	Voorgevels woningen																				
	Vervangen traphuisdeur hardhout		2,00	st	2060	48																€ 0
3140	Kozijn buiten panelen hout	Achtergevel bog																				
	Vervangen puivulling multiplex		1,00	m2	2060	48																€ 0
3140	Kozijn buiten panelen hout	Voorgevels bog																				
	Vervangen puivulling multiplex		2,00	m2	2060	48																€ 0
3140	Kozijn buiten panelen hout	Achtergevel woningen																				
	Vervangen puivulling multiplex		1,00	m2	2060	48																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.760	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.760	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.521
32 Binnenwandopeningen																						
3230	Kozijnen metaal	Th 144																				
	Vervangen kozijn metaal		7,00	m2	2060	48																€ 0
3231	Binnendeur hout	Th 144																				
	Herstellen binnendeur hout		7,00	st	2030	12					€ 296											€ 296
	Vervangen binnendeur hout		7,00	st	2060	48																€ 0
3231	Binnendeur hout	Th 74																				
	Herstellen binnendeur hout		4,00	st	2030	12					€ 169											€ 169
	Vervangen binnendeur hout		4,00	st	2060	48																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 466	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 466
34 Balustrades en leuningen																						
3431	Binnentrapleuning hout	Th 74																				
	Herstellen trapleuning hout		19,00	m1	2030	12					€ 230											€ 230
	Vervangen trapleuning hout		19,00	m1	2060	48																€ 0
3431	Binnentrapleuning hout	Th 144																				
	Herstellen trapleuning hout		19,00	m1	2030	12					€ 230											€ 230
	Vervangen trapleuning hout		19,00	m1	2060	48																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 460	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 460
37 Dakopeningen																						
3720	Dakluik metaal	Dak																				
	Vervangen dakluik metaal		1,00	st	2060	48																€ 0
3721	Lichtkoepel dubbelwandig <1 m2	Dak																				

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
3724	Vervangen lichtkoepel dubbelwandig <1 m2		6,00	st	2042	24																€ 0
	Dakvenster-Velux	Dak																				
	Vervangen dakvenster Velux		6,00	st	2060	48																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
41	Buitenwandafwerkingen																					
4111	Gevelafwerking stucwerk	Voorgevels woningen																				
	Vervangen stucwerk		2,00	m2	2048	30																€ 0
4111	Gevelafwerking voegwerk geknipt	Voorgevels woningen																				
	Vervangen voegwerk geknipt		111,00	m2	2048	48																€ 0
4111	Gevelafwerking stucwerk	Achtergevel bog																				
	Vervangen stucwerk		7,00	m2	2030	30					€ 635											€ 635
4111	Gevelafwerking stucwerk	Achtergevel woningen																				
	Vervangen stucwerk		33,00	m2	2030	30					€ 2.995											€ 2.995
4111	Gevelafwerking stucwerk	Voorgevels bog																				
	Vervangen stucwerk		17,00	m2	2048	30																€ 0
4111	Gevelafwerking voegwerk geknipt	Voorgevels bog																				
	Vervangen voegwerk geknipt		95,00	m2	2048	48																€ 0
4112	Gevelbekleding hout	Voorgevels woningen																				
	Herstellen gevelbekleding hout		2,00	m2	2030	6					€ 36						€ 36					€ 73
	Vervangen gevelbekleding hout		2,00	m2	2060	48																€ 0
4112	Gevelbekleding natuursteen	Gevels																				
	Vervangen gevelbekleding natuursteen		11,00	m2	2060	48																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.666	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 36	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.703
42	Binnenwandafwerkingen																					
4211	Wandafwerking stucwerk	Th 74																				
	Herstellen stucwerk		110,00	m2	2030	12					€ 1.198											€ 1.198
4211	Wandafwerking stucwerk	Th 144																				
	Herstellen stucwerk		107,00	m2	2030	12					€ 1.165											€ 1.165
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.363	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.363
43	Vloerafwerkingen																					
4321	Vloerafwerking hout, laminaat	Th 74																				
	Vervangen vloerafwerking.		8,00	m2	2042	24																€ 0
4321	Vloerafwerking tegels	Th 144																				
	Vervangen vloerafwerking		8,00	m2	2042	24																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
45	Plafondafwerkingen																					
4521	Plafondafwerking pleisterwerk	Th 144																				
	Herstellen plafondafwerking stucwerk		21,00	m2	2030	12					€ 305											€ 305
	Vervangen afwerking onderzijde trappen stucwerk		21,00	m2	2060	48																€ 0

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
4521	Plafondafwerking pleisterwerk	Th 74																			
	Herstellen plafondafwerking stucwerk		21,00	m2	2030	12				€ 305											€ 305
	Vervangen afwerking onderzijde trappen stucwerk		21,00	m2	2060	48															€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 610	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 610
46	Schilderwerk																				
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Voorgevels woningen																			
	Groot schilderwerk hout dekkend		20,00	m1	2030	6				€ 847						€ 847					€ 1.694
4621	Buitenschilderwerk deuren hout dekkend	Voorgevels woningen																			
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		6,00	st	2030	6				€ 436						€ 436					€ 871
4621	Buitenschilderwerk muuranker	Achtergevel woningen																			
	Groot schilderwerk hijsbalk en muuranker		2,00	st	2030	6				€ 85						€ 85					€ 169
4621	Buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend	Voorgevels woningen																			
	Groot schilderwerk hout dekkend		2,00	m2	2030	6				€ 85						€ 85					€ 169
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Voorgevels woningen																			
	Groot schilderwerk stucwerk		2,00	m2	2030	12				€ 61											€ 61
4621	Buitenschilderwerk deuren hout dekkend	Achtergevel woningen																			
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		1,00	st	2030	6				€ 73						€ 73					€ 145
4621	Buitenschilderwerk deuren hout dekkend	Voorgevels bog																			
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		4,00	st	2030	6				€ 290						€ 290					€ 581
4621	Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend	Voorgevels woningen																			
	Groot schilderwerk hout dekkend		25,00	m1	2030	6				€ 1.059						€ 1.059					€ 2.118
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Voorgevels woningen																			
	Groot schilderwerk hout dekkend		28,00	m1	2030	6				€ 1.186						€ 1.186					€ 2.372
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Achtergevel bog																			
	Groot schilderwerk hout dekkend		1,00	m1	2030	6				€ 42						€ 42					€ 85
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Achtergevel woningen																			
	Groot schilderwerk hout dekkend		1,00	m1	2030	6				€ 42						€ 42					€ 85
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Voorgevels bog																			
	Groot schilderwerk hout dekkend		14,00	m1	2030	6				€ 593						€ 593					€ 1.186
4621	Buitenschilderwerk hijsbalk hout	Voorgevels woningen																			
	Groot schilderwerk hijsbalk		1,00	st	2030	6				€ 54						€ 54					€ 109
4621	Buitenschilderwerk hijsbalk staal	Voorgevels woningen																			
	Groot schilderwerk hijsbalk		1,00	st	2030	6				€ 54						€ 54					€ 109
4621	Buitenschilderwerk panelen hout dekkend	Achtergevel bog																			
	Groot schilderwerk hout dekkend		1,00	m2	2030	6				€ 42						€ 42					€ 85
4621	Buitenschilderwerk panelen hout dekkend	Achtergevel woningen																			
	Groot schilderwerk hout dekkend		1,00	m2	2030	6				€ 42						€ 42					€ 85

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Achtergevel woningen																			
	Groot schilderwerk hout dekkend		4,00	m1	2030	6				€ 169						€ 169					€ 339
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Achtergevel bog																			
	Groot schilderwerk stucwerk		7,00	m2	2030	12				€ 212											€ 212
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Achtergevel woningen																			
	Groot schilderwerk stucwerk		33,00	m2	2030	12				€ 998											€ 998
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Voorgevels bog																			
	Groot schilderwerk stucwerk		17,00	m2	2030	12				€ 514											€ 514
4622	Binnenschilderwerk deuren hout dekkend	Th 74																			
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		6,00	st	2030	12				€ 327											€ 327
4622	Binnenschilderwerk leuningen hout dekkend	Th 144																			
	Groot schilderwerk leuningen hout dekkend		19,00	m1	2030	12				€ 345											€ 345
4622	Binnenschilderwerk panelen hout dekkend	Th 74																			
	Groot schilderwerk panelen hout dekkend		2,50	m2	2030	12				€ 136											€ 136
4622	Binnenschilderwerk postkast metaal	Th 144																			
	Groot schilderwerk postkast metaal		3,00	st	2030	12				€ 163											€ 163
4622	Binnenschilderwerk stucwerk	Th 144																			
	Groot schilderwerk stucwerk		128,00	m2	2030	12				€ 1.394											€ 1.394
4622	Binnenschilderwerk deuren hout dekkend	Th 144																			
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		8,00	st	2030	12				€ 436											€ 436
4622	Binnenschilderwerk leuningen hout dekkend	Th 74																			
	Groot schilderwerk leuningen hout dekkend		19,00	m1	2030	12				€ 345											€ 345
4622	Binnenschilderwerk panelen hout dekkend	Th 144																			
	Groot schilderwerk panelen hout dekkend		2,50	m2	2030	12				€ 136											€ 136
4622	Binnenschilderwerk stucwerk	Th 74																			
	Groot schilderwerk stucwerk		131,00	m2	2030	12				€ 1.427											€ 1.427
4622	Binnenschilderwerk postkast metaal	Th 74																			
	Groot schilderwerk postkast metaal		3,00	st	2030	12				€ 163											€ 163
4624	Binnenschilderwerk trap hout dekkend	Th 74																			
	Groot schilderwerk trap hout dekkend		22,00	m2	2030	12				€ 532											€ 532
4624	Binnenschilderwerk trap hout dekkend	Th 144																			
	Groot schilderwerk trap hout dekkend		22,00	m2	2030	12				€ 532											€ 532
4631	Buitenschilderwerk kozijn en draaiende delen hout dekkend	Achtergevel bog																			
	Groot schilderwerk kozijn en draaiende delen hout dekkend		3,00	m1	2030	6				€ 44						€ 44					€ 87
4631	Buitenschilderwerk kozijn en draaiende delen hout dekkend	Achtergevel woningen																			
	Groot schilderwerk kozijn en draaiende delen hout dekkend		18,00	m1	2030	6				€ 261						€ 261					€ 523
4631	Buitenschilderwerk kozijn en draaiende delen hout dekkend	Voorgevels bog																			
	Groot schilderwerk kozijn en draaiende delen hout dekkend		177,00	m1	2030	6				€ 2.570						€ 2.570					€ 5.140

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
4631	Buitenschilderwerk kozijn en draaiende delen hout dekkend	Voorgevels woningen																			
	Groot schilderwerk kozijn en draaiende delen hout dekkend		259,00	m1	2030	6				€ 3.761						€ 3.761					€ 7.521
4632	Binnenschilderwerk kozijn en draaiende delen hout dekkend	Th 74																			
	Groot schilderwerk kozijn en draaiende delen hout dekkend		48,00	m2	2036	12										€ 1.831					€ 1.831
4632	Binnenschilderwerk kozijn en draaiende delen aluminium	Th 144																			
	Groot schilderwerk kozijn en draaiende delen aluminium		23,00	m2	2036	12										€ 877					€ 877
4632	Binnenschilderwerk kozijn en draaiende delen hout dekkend	Th 144																			
	Groot schilderwerk kozijn en draaiende delen hout dekkend		35,00	m2	2036	12										€ 1.717					€ 1.717
4634	Binnenschilderwerk hek hout dekkend	Th 74																			
	Groot schilderwerk hek hout dekkend		2,00	m2	2030	12				€ 109											€ 109
4634	Buitenschilderwerk hek metaal	Voorgevels woningen																			
	Groot schilderwerk hek staal		3,00	m2	2030	6				€ 127						€ 127					€ 254
4634	Binnenschilderwerk hek hout dekkend	Th 144																			
	Groot schilderwerk hek hout dekkend		2,00	m2	2030	12				€ 109											€ 109
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19.802	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.288	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 36.090
47	Dakafwerkingen																				
4711	Dakbedekking bitumen	Dak																			
	Overlagen dakbedekking bitumen ongeballast		117,00	m2	2042	48															€ 0
	Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast		117,00	m2	2066	48															€ 0
4711	Dakrandafwerking zink	Dak																			
	Vervangen dakrandafwerking zink		32,00	m1	2042	24															€ 0
4711	Randstrook bitumineus	Dak																			
	Vervangen randstrook bitumineus		32,00	m1	2042	24															€ 0
4712	Loodslab/loket hellend dak	Dak																			
	Vervangen loodslabben/loket hellend dak		25,00	m1	2060	48															€ 0
4712	dakpannen leiste	Dak																			
	Verdek. leien leiste		37,00	m2	2042	24															€ 0
	Vervangen leien leiste		37,00	m2	2060	48															€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
51	Warmteopwekking																				
5124	Schoorsteen aluminium	Dak																			
	Vervangen schoorsteen aluminium		2,00	st	2060	48															€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
52	Afvoeren																				
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Gevels																			
	Vervangen hemelwaterafvoer pvc		33,00	m1	2060	30															€ 0
5211	Hemelwaterafvoer staal	Voorgevels bog																			
	Vervangen hemelwaterafvoer staal		6,00	m1	2048	48															€ 0

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
53 Water																					
5314	Hydrofoor	Th 74																			
	Vervangen hydrofoor		1,00	st	2034	18								€ 1.331							€ 1.331
5314	Hydrofoor	Th 144																			
	Vervangen hydrofoor		1,00	st	2034	18								€ 1.331							€ 1.331
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.662	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.662
57 Luchtbehandeling																					
5710	Dakdoorvoer aluminium	Dak																			
	Vervangen dakdoorvoer aluminium plat		4,00	st	2042	24															€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
63 Verlichting																					
6311	Armaturen binnenverlichting	Th 74																			
	Vervangen armaturen binnenlamp		5,00	st	2042	24															€ 0
6311	Armaturen binnenverlichting	Th 144																			
	Vervangen armaturen binnenlamp		5,00	st	2042	24															€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
64 Communicatie																					
6422	Intercominstallatie	Th 74																			
	Vervangen intercominstallatie		3,00	pst	2042	24															€ 0
6422	Intercominstallatie	Th 144																			
	Vervangen intercominstallatie		3,00	pst	2042	24															€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
65 Beveiliging																					
6511	Doorvoeren wanden	Th 144																			
	Doorvoer leidingen brandveilig maken		1,00	st	2026		€ 303														€ 303
							€ 303	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 303
81 Losse verkeersinventarisatie																					
8111	Postkasten metaal	Th 74																			
	Vervangen postkasten metaal		3,00	st	2060	48															€ 0
8111	Postkasten metaal	Th 144																			
	Vervangen postkasten metaal		3,00	st	2060	48															€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
90 Terrein																					
9032	Hekwerk metaal	Voorgevels woningen																			
	Vervangen hekwerk metaal		3,00	m1	2060	48															€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
99 Algemeen																						
9999	Herinspectie <adviesbureau>																					
	Herinspectie <adviesbureau>		1,00	pst	2027	6		€ 605						€ 605						€ 605		€ 1.815
9999	Bereikbaarheidskosten		Gevels																			
	Bereikbaarheidskosten		265,00	pst	2036	12											€ 4.810					€ 4.810
	Bereikbaarheidskosten (ivm achterzijde)		265,00	pst	2030	12					€ 6.413											€ 6.413
							€ 0	€ 605	€ 0	€ 0	€ 6.413	€ 0	€ 0	€ 605	€ 0	€ 0	€ 4.810	€ 0	€ 0	€ 605	€ 0	€ 13.038
Totaal object							€ 303	€ 605	€ 0	€ 0	€ 45.886	€ 0	€ 0	€ 605	€ 2.662	€ 0	€ 33.240	€ 0	€ 0	€ 605	€ 0	€ 83.905

Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74

**Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
1054 VZ Amsterdam**

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2027).

Printdatum: 18-9-2026

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Hoofdgroep	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
21	Buitenwanden					€ 876						€ 876					€ 1.752
24	Trappen en hellingen																€ 0
27	Daken					€ 2.288						€ 2.288					€ 4.576
28	Hoofddraagconstructies					€ 182						€ 182					€ 363
31	Buitenwandopeningen					€ 8.760						€ 8.760					€ 17.521
32	Binnenwandopeningen					€ 466											€ 466
34	Balustrades en leuningen					€ 460											€ 460
37	Dakopeningen																€ 0
41	Buitenwandafwerkingen					€ 3.666						€ 36					€ 3.703
42	Binnenwandafwerkingen					€ 2.363											€ 2.363
43	Vloerafwerkingen																€ 0
45	Plafondafwerkingen					€ 610											€ 610
46	Schilderwerk					€ 19.802						€ 16.288					€ 36.090
47	Dakafwerkingen																€ 0
51	Warmteopwekking																€ 0
52	Afvoeren																€ 0
53	Water									€ 2.662							€ 2.662
57	Luchtbehandeling																€ 0
63	Verlichting																€ 0
64	Communicatie																€ 0
65	Beveiliging	€ 303															€ 303
81	Losse verkeersinventarisatie																€ 0
90	Terrein																€ 0

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Hoofdgroep	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
99	Algemeen		€ 605			€ 6.413			€ 605			€ 4.810			€ 605		€ 13.038
Totaal object		€ 303	€ 605	€ 0	€ 0	€ 45.886	€ 0	€ 0	€ 605	€ 2.662	€ 0	€ 33.240	€ 0	€ 0	€ 605	€ 0	€ 83.905

Jaarplan 2026

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74

Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
1054 VZ Amsterdam

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.
- : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2027).

Printdatum: 18-9-2026

93531 • VVE Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Jan Pieter Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2026
65	Beveiliging			
6511	Doorvoeren wanden Th 144	Doorvoer leidingen brandveilig maken	1,00 st	€ 303
Totaal object				€ 303