

Meerjarenonderhoudsplan

VvE D9697 • VvE D9697

J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74

Amsterdam



VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

Code

Code VvE D9697

Object

Naam VvE D9697

Aantal eenheden 7

Adres J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74

Plaats Amsterdam

Inspecteur Paul Markus

Inspectiedatum 22-2-2018

Opdrachtgever

Naam Pro VvE Beheer

Technisch

Ligging van het object Stedelijk

Bouwjaar 1900

Financieel

Prijspeil 17-3-2018

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 6,0%

Overige

Opmerkingen Het complex is in 2017 gerenoveerd en gereed gemaakt voor splitsing.

Bevindingen NEN 2767

VvE D9697 • VvE D9697

J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 15-3-2018

Conditie 6**3120 Raamdorpel hout**

Achtergevel bog

B7EM05 Houtrot

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	5	6	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Vervangen

De houten waterslag onder het kozijn is compleet aangetast door houtrot, de rest van het kozijn was niet te zien tijdens de inspectie. Maar gezien de schade aan de waterslag, kan je er van uitgaan dat het kozijn ook niet in al te beste staat verkeert.

**4621 Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend**

Voorgevels bog

B11EM05 Afbladderen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	5	6	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Herstellen

de verflaag bladdert van de houten waterslagen, geadviseerd wordt om dit zo snel mogelijk te laten schilderen, om zo verdere vervolgschade te voorkomen.



Conditie 6

6511 Doorvoeren wanden


E15EC01 Beschadiging (scheuren/gaten/deuken)

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	5	6	Veiligheid & Gezondheid - gering effect

Activiteit:

Voldoende brandwerend maken doorvoer wand

een aantal leidingen in het trappenhuis zijn niet voldoende brandveilig afgewerkt waardoor er kans op brandoverslag is.



Conditie 5

2810 Gevelankers staal

Achtergevel woningen

B8EM03 Corrosie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	5	5	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Herstellen

de gevelankers zijn aangetast door roestvorming. roestende onderdelen kunnen veel schade aan (gestucte) gevels veroorzaken.



3120 Kozijn buiten hardhout

Achtergevel bog

B7EM05 Houtrot

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	4	5	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Vervangen

Gezien de schade aan de waterslag, kan je er van uitgaan dat het kozijn ook niet in al te beste staat verkeert.



Conditie 5

3431 Binnentrapleuning hout

Th 74


B4EC02 Verankering, manco

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	4	5	Veiligheid & Gezondheid - gering effect

Activiteit:

Herstellen

de trapleuningen zitten op meerdere plaatsen los. Dat is ook niet zo gek als je kijkt waarmee de steunen zijn bevestigd. Deze pluggen zijn niet geschikt om trapleuningen mee vast te zetten!



4111 Gevelafwerking stucwerk

Achtergevel woningen

B8GA01 Aangroei mos, algen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	3	2	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Reinigen

de gehele achtergevel is in meer of mindere maten vervuild door aangroei van mos en of alg, mos en alg kunnen op de langere termijn ernstige schade veroorzaken aan gestucte gevels.



Conditie 5

4111 Gevelafwerking stucwerk

Achtergevel woningen

B8SC03 Scheuren

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	3	3	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Herstellen

in het stucwerk zijn een aantal fikse scheuren zichtbaar



4111 Gevelafwerking stucwerk

Achtergevel woningen


B8EM07 Onthechting van ondergrond

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	4	5	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Herstellen

op meerdere plaatsen is het stucwerk onthecht van de ondergrond.



VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Conditie 5

4321 Vloerafwerking hout kaal

Th 74


B9SC01 Ontbrekende (onder-)delen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	5	5	Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:

Aanbrengen

De vloeren in het trappenhuis zijn niet afgewerkt met een vloerbedekking. Esthetisch gezien is dit niet fraai, maar ook praktisch is het een slechte keuze. vloeren zonder afwerking zijn op den duur heel moeilijk om schoon te houden.



4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend

Voorgevels bog

B11EM04 Kale delen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	4	5	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Herstellen

Veel kale plekken op de houten deuren te zien, geadviseerd wordt om dit zo snel mogelijk te laten schilderen, om zo verdere vervolgschade te voorkomen.



Conditie 5

4631 Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend

Voorgevels bog

B11EM05 Afbladderen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	4	5	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Herstellen

de verflaag bladdert van de houten kozijnen en ramen, geadviseerd wordt om dit zo snel mogelijk te laten schilderen, om zo verdere vervolgschade te voorkomen.



5211 Hemelwaterafvoer staal

Voorgevels bog

K5EC01 Beschadiging (barsten/gaten)

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	4	5	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Vervangen

Het stalen onder eind van 1 van de hemelwaterafvoeren is volkomen weggeroest.



Conditie 4

2716 Boeiboord hout

Voorgevels woningen

B5EW01 Afdichting, manco

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	3	4	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Herstellen

De aansluiting met dak van de burens is rommelig uitgevoerd, mogelijk is er kans op lekkage ! geadviseerd wordt om nog eens goed naar dit detail te laten kijken.



2716 Boeiboord hout

Voorgevels woningen

B5EC01 Scheuren constructief

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Herstellen

in het boeideel van de gemetselde kopgevel (nr 74) zit een flinke scheur in het houten boeideel, deze moet tzt vervangen worden.



Conditie 3

4711 Dakbedekking bitumen

Dak

B6EB02 Koudebrug

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	3	4	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Herstellen

De daken zijn niet helemaal geïsoleerd tot aan de dakranden, dat hoeft geen probleem te zijn, mits het aan de binnenkant voldoende is geïsoleerd. Als de woningen niet voldoende aan de binnenzijde zijn geïsoleerd, kan dit een koudebrug worden, waar condensvorming lekkages kunnen veroorzaken! Tijdens de inspectie was er niemand thuis van de bovenwoningen, dus hebben we dat niet kunnen controleren. Maar zeker bij de dakkapellen is het heel moeilijk om voldoende isolatie aan te brengen aan de binnenzijde.



Conditie 3

4711 Dakbedekking bitumen

Dak

B6GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	3	2	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Herstellen

op het dak liggen allerlei dingen die niet thuis horen, geadviseerd wordt om het dak schoon te maken en op te ruimen. Losse onderdelen kunnen schade veroorzaken aan de bitumen afwerking van het dak.



4711 Dakrandafwerking zink

Dak

B6EW01 Afdichting, manco

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Herstellen

de zinken kraal is gerepareerd met een stukje lood. Het is een beetje raar om na een dakrenovatie, dit soort aansluitingen/oplossingen tegen te komen.



Conditie 2**4521 Onderzijde trappen afwerking pleisterwerk**

Th 144

B10SM02 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	3	2	2	Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:

Herstellen

hier en daar wat mechanische beschadigingen op de onderzijde van de trappen.

**4622 Binnenschilderwerk leuningen hout dekkend**

Th 144

B11SM01 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	3	2	2	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:

Herstellen

de trapleuningen zijn op meerdere plaatsen beschadigd.



VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Conditie 1

2716 Gootbekleding zink

Voorgevels woningen

B5GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	3	1	Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit:

Reinigen

de goten zijn hier en daar vervuיל, geadviseerd deze regelmatig te laten reinigen, en zo verstoppingen en lekkages te voorkomen.



Totaal object	€ 0
BTW	€ 0
Totaal inclusief BTW	€ 0

Elementenoverzicht

VvE D9697 • VvE D9697

J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelconstructie metselwerk	Voorgevels bog	95,00 m2	1
2110	Gevelconstructie metselwerk	Voorgevels woningen	111,00 m2	1
2110	Gevelafdekking natuursteen	Voorgevels woningen	2,00 m1	1
2110	Hijsbalk afdekking zink	Voorgevels woningen	1,50 m1	1
2110	Loodslabben opgaand werk	Voorgevels bog	10,00 m1	1
2110	Loodslabben opgaand werk	Voorgevels woningen	1,00 m1	1
2120	Hijsbalk hout	Voorgevels woningen	1,00 st	1
2120	Hijsbalk staal	Voorgevels woningen	1,00 st	1
24	Trappen en hellingen			
2410	Binnentrappen hout	Th 144	4,00 st	1
2410	Binnentrappen hout	Th 74	4,00 st	1
27	Daken			
2716	Gootbekleding zink	Voorgevels woningen	25,00 m1	1
2716	Gootconstructie hout	Voorgevels woningen	25,00 m1	1
2716	Boeiboord hout	Voorgevels woningen	28,00 m1	4
28	Hoofddraagconstructies			
2810	Gevelankers staal	Achtergevel woningen	2,00 st	5
31	Buitenwandopeningen			
3120	Onderdorpel natuursteen	Achtergevel woningen	1,00 m1	1
3120	Onderdorpel natuursteen	Voorgevels bog	2,00 m1	1
3120	Onderdorpel natuursteen	Voorgevels woningen	2,00 m1	1
3120	Raamdorpel hout	Achtergevel bog	1,00 m1	6
3120	Raamdorpel hout	Achtergevel woningen	1,00 m1	1
3120	Raamdorpel hout	Voorgevels bog	14,00 m1	1
3120	Raamdorpel hout	Voorgevels woningen	20,00 m1	1
3120	Kozijn buiten hardhout	Achtergevel bog	1,00 m2	5
3120	Kozijn buiten hardhout	Achtergevel woningen	3,00 m2	1
3120	Kozijn buiten hardhout	Voorgevels bog	51,00 m2	1
3120	Kozijn buiten hardhout	Voorgevels woningen	51,00 m2	1

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
3122	Draai/val/uitzet raam hout	Voorgevels bog	8,00 st	1
3122	Draai/val/uitzet raam hout	Voorgevels woningen	22,00 st	1
3131	Tuin/balkon deuren hardhout	Voorgevels bog	2,00 st	1
3131	Tuin/balkon deuren hardhout	Voorgevels woningen	4,00 st	1
3131	Traphuisdeur hardhout	Achtergevel woningen	1,00 st	1
3131	Bedrijfsruimte deur hardhout	Voorgevels bog	2,00 st	1
3131	Traphuisdeur hardhout	Voorgevels woningen	2,00 st	1
3140	Kozijn buiten panelen hout	Achtergevel bog	1,00 m2	1
3140	Kozijn buiten panelen hout	Achtergevel woningen	1,00 m2	1
3140	Kozijn buiten panelen hout	Voorgevels bog	2,00 m2	1
32	Binnenwandopeningen			
3230	Kozijnen hout	Th 144	10,00 m2	1
3230	Kozijnen metaal	Th 144	7,00 m2	1
3230	Kozijnen hout	Th 74	10,00 m2	1
3231	Woningentree deur hout	Th 144	3,00 st	1
3231	Woningentree deur hout	Th 74	3,00 st	1
3231	Meterkast deur hout	Th 144	4,00 st	1
3231	Meterkast deur hout	Th 74	1,00 st	1
34	Balustrades en leuningen			
3411	Binnentraphek hout	Th 144	1,00 m2	1
3411	Binnentraphek hout	Th 74	1,00 m2	1
3431	Binnentrapleuning hout	Th 144	19,00 m1	1
3431	Binnentrapleuning hout	Th 74	19,00 m1	5
37	Dakopeningen			
3720	Dakluik metaal	Dak	1,00 st	1
3721	Lichtkoepel dubbelwandig <1 m2	Dak	6,00 st	1
3724	Dakvenster-Velux	Dak	6,00 st	1
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking stucwerk	Achtergevel bog	7,00 m2	1
4111	Gevelafwerking stucwerk	Achtergevel woningen	33,00 m2	5

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4111	Gevelafwerking stucwerk	Voorgevels bog	17,00 m2	1
4111	Gevelafwerking stucwerk	Voorgevels woningen	2,00 m2	1
4111	Gevelafwerking voegwerk geknipt	Voorgevels bog	95,00 m2	1
4111	Gevelafwerking voegwerk geknipt	Voorgevels woningen	111,00 m2	1
4112	Gevelbekleding natuursteen	Voorgevels bog	10,00 m2	1
4112	Gevelbekleding natuursteen	Voorgevels woningen	1,00 m2	1
4112	Gevelbekleding hout	Voorgevels woningen	2,00 m2	1
42	Binnenwandafwerkingen			
4211	Wandafwerking stucwerk	Th 144	107,00 m2	1
4211	Wandafwerking stucwerk	Th 74	110,00 m2	1
43	Vloerafwerkingen			
4321	Vloerafwerking laminaat	Th 144	2,00 m2	1
4321	Vloerafwerking hout kaal	Th 144	4,00 m2	1
4321	Vloerafwerking linoleum	Th 144	2,00 m2	1
4321	Vloerafwerking hout kaal	Th 74	8,00 m2	5
4321	Vloerafwerking cementdekvloer	Th 144	4,00 m2	1
4321	Vloerafwerking cementdekvloer	Th 74	4,00 m2	1
45	Plafondafwerkingen			
4521	Plafondafwerking pleisterwerk	Th 144	12,00 m2	1
4521	Onderzijde trappen afwerking pleisterwerk	Th 144	9,00 m2	2
4521	Onderzijde trappen afwerking pleisterwerk	Th 74	9,00 m2	1
4521	Plafondafwerking pleisterwerk	Th 74	12,00 m2	1
46	Schilderwerk			
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Achtergevel woningen	4,00 m1	1
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Voorgevels woningen	28,00 m1	1
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Achtergevel woningen	1,00 st	1
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Voorgevels bog	4,00 st	5
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Voorgevels woningen	6,00 st	1
4621	Buitenschilderwerk panelen hout dekkend	Achtergevel bog	1,00 m2	1
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Achtergevel bog	1,00 m1	1

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4621	Buitenschilderwerk panelen hout dekkend	Achtergevel woningen	1,00 m2	1
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Achtergevel woningen	1,00 m1	1
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Voorgevels bog	14,00 m1	6
4621	Buitenschilderwerk panelen hout dekkend	Voorgevels bog	2,00 m2	1
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Voorgevels woningen	20,00 m1	1
4621	Buitenschilderwerk hijsbalk hout dekkend	Voorgevels woningen	1,00 st	1
4621	Buitenschilderwerk gevelbekleding hout	Voorgevels woningen	2,00 m2	1
4621	Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend	Voorgevels woningen	25,00 m1	1
4621	Buitenschilderwerk hijsbalk metaal	Voorgevels woningen	1,00 st	1
4621	Buitenschilderwerk muuranker staal	Achtergevel woningen	2,00 st	1
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Achtergevel bog	7,00 m2	1
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Achtergevel woningen	33,00 m2	1
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Voorgevels bog	17,00 m2	1
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Voorgevels woningen	2,00 m2	1
4622	Binnenschilderwerk deur hout dekkend	Th 144	8,00 st	1
4622	Binnenschilderwerk deur hout dekkend	Th 74	6,00 st	1
4622	Binnenschilderwerk leuning hout dekkend	Th 144	19,00 m1	2
4622	Binnenschilderwerk leuning hout dekkend	Th 74	19,00 m1	1
4622	Binnenschilderwerk panelen hout dekkend	Th 144	1,00 m2	1
4622	Binnenschilderwerk panelen hout dekkend	Th 74	1,50 m2	1
4622	Binnenschilderwerk postkast metaal	Th 144	3,00 st	1
4622	Binnenschilderwerk postkast metaal	Th 74	3,00 st	1
4622	Binnenschilderwerk stucwerk onderzijde trappen	Th 144	9,00 m2	1
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wanden	Th 144	107,00 m2	1
4622	Binnenschilderwerk stucwerk plafond	Th 144	12,00 m2	1
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wanden	Th 74	110,00 m2	1
4622	Binnenschilderwerk stucwerk plafond	Th 74	12,00 m2	1
4622	Binnenschilderwerk stucwerk onderzijde trappen	Th 74	9,00 m2	1
4624	Binnenschilderwerk trap hout dekkend	Th 144	22,00 m2	1

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4624	Binnenschilderwerk trap hout dekkend	Th 74	22,00 m2	1
4631	Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend	Achtergevel bog	3,00 m1	1
4631	Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend	Achtergevel woningen	18,00 m1	1
4631	Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend	Voorgevels bog	177,00 m1	5
4631	Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend	Voorgevels woningen	259,00 m1	1
4632	Binnenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend	Th 144	35,00 m1	1
4632	Binnenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend	Th 74	48,00 m1	1
4632	Binnenschilderwerk kozijn&raam aluminium	Th 144	23,00 m1	1
4634	Buitenschilderwerk hek metaal	Voorgevels woningen	3,00 m2	1
4634	Binnenschilderwerk hek hout dekkend	Th 144	1,00 m2	1
4634	Binnenschilderwerk hek hout dekkend	Th 74	1,00 m2	1
47	Dakafwerkingen			
4711	Dakbedekking bitumen	Dak	117,00 m2	3
4711	Randstrook bitumineus	Dak	32,00 m1	1
4711	Dakrandafwerking zink	Dak	32,00 m1	3
4712	dakpannen leisteen	Dak	37,00 m2	1
4712	Loodslab/loket hellend dak	Dak	25,00 m1	1
51	Warmteopwekking			
5124	Schoorsteen aluminium	Dak	2,00 st	1
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer staal	Voorgevels bog	6,00 m1	5
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Voorgevels bog	12,00 m1	1
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Voorgevels woningen	21,00 m1	1
53	Water			
5314	Hydrofoor	Th 144	1,00 st	1
5314	Hydrofoor	Th 74	1,00 st	1
57	Luchtbehandeling			
5710	Dakdoorvoer aluminium	Dak	4,00 st	1
63	Verlichting			
6311	Armaturen binnenverlichting	Th 144	5,00 st	1
6311	Armaturen binnenverlichting	Th 74	5,00 st	1

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
64	Communicatie			
6422	Intercominstallatie	Th 144	3,00 st	1
6422	Intercominstallatie	Th 74	3,00 st	1
65	Beveiliging			
6511	Doorvoeren wanden	Th 144	1,00 st	6
81	Losse verkeersinventarisatie			
8111	Postkasten metaal	Th 144	3,00 st	1
8111	Postkasten metaal	Th 74	3,00 st	1
90	Terrein			
9032	Hekwerk metaal	Voorgevels woningen	3,00 m2	1
99	Algemeen			
9999	Herinspectie <adviesbureau>		1,00 pst	0
9999	Vaste steiger	Achtergevel woningen	35,00 m2	
9999	Vaste steiger	Voorgevels woningen	230,00 m2	0

Jaarplan 2018

VvE D9697 • VvE D9697

J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn exclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 15-3-2018

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2018
27	Daken			
2716	Gootbekleding zink Voorgevels woningen	Reinigen goot zink	25,00 m1	€ 91
28	Hoofddraagconstructies			
2810	Gevelankers staal Achtergevel woningen	Herstellen gevelankers staal	2,00 st	€ 50
31	Buitenwandopeningen			
3120	Kozijn buiten hardhout Achtergevel bog	Vervangen kozijn hardhout	1,00 m2	€ 483
3120	Raamdorpel hout Achtergevel bog	Vervangen waterslag hout	1,00 m1	€ 150
3120	Kozijn buiten hardhout Voorgevels bog	Herstellen kozijn hardhout	10,20 m2	€ 153
3120	Raamdorpel hout Voorgevels bog	Herstellen waterslag hout	2,80 m1	€ 42
34	Balustrades en leuningen			
3431	Binnentrapleuning hout Th 74	Herstellen trapleuning hout	19,00 m1	€ 190
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking stucwerk Achtergevel bog	Vervangen stucwerk	7,00 m2	€ 140
4111	Gevelafwerking stucwerk Achtergevel woningen	Vervangen stucwerk	33,00 m2	€ 660
43	Vloerafwerkingen			
4321	Vloerafwerking hout kaal Th 144	Kale vloeren bekleden met linoleum	4,00 m2	€ 200
4321	Vloerafwerking cementdekvloer Th 144	Kale vloeren bekleden met linoleum	4,00 m2	€ 200
4321	Vloerafwerking hout kaal Th 74	Kale vloeren bekleden met linoleum	8,00 m2	€ 400
4321	Vloerafwerking cementdekvloer Th 74	Kale vloeren bekleden met linoleum	4,00 m2	€ 200
46	Schilderwerk			
4621	Buitenschilderwerk stucwerk Achtergevel bog	Groot schilderwerk stucwerk	7,00 m2	€ 105
4621	Buitenschilderwerk muuranker staal Achtergevel woningen	Groot schilderwerk muuranker staal	2,00 st	€ 26
4621	Buitenschilderwerk stucwerk Achtergevel woningen	Groot schilderwerk stucwerk	33,00 m2	€ 495
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend Voorgevels bog	Groot schilderwerk deur hout dekkend	4,00 st	€ 240
4621	Buitenschilderwerk panelen hout dekkend Voorgevels bog	Groot schilderwerk hout dekkend	2,00 m2	€ 48
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend Voorgevels bog	Groot schilderwerk hout dekkend	14,00 m1	€ 168
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer staal Voorgevels bog	Vervangen hemelwaterafvoer staal	1,98 m1	€ 157

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2018
65	Beveiliging			
6511	Doorvoeren wanden Th 144	Doorvoer leidingen brandveilig maken	1,00 st	€ 250
99	Algemeen			
9999	Vaste steiger Achtergevel woningen	Vaste steiger	35,00 pst	€ 280
Totaal object				€ 4.727
BTW				€ 710
Totaal inclusief BTW				€ 5.438

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

VvE D9697 • VvE D9697

J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Alle prijzen zijn exclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 15-3-2018

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
21 Buitenwanden																
2110	Hijsbalk afdekking zink	Voorgevels woningen														
	Vervangen gevelafdekking zink	1,50	m1	2048	30											€ 0
2110	Gevelconstructie metselwerk	Voorgevels bog														
	Herstel metselwerk	9,50	m2	2048	24											€ 0
	Reinigen gevelconstructie metselwerk	95,00	m2	2048	24											€ 0
2110	Loodslabben opgaand werk	Voorgevels bog														
	Vervangen loodslabben opgaand werk	10,00	m1	2060	48											€ 0
2110	Gevelafdekking natuursteen	Voorgevels woningen														
	Reinigen gevelafdekking natuursteen	2,00	m2	2024	6							€ 24				€ 24
	Vervangen gevelafdekking natuursteen	2,00	m1	2060	48											€ 0
2110	Gevelconstructie metselwerk	Voorgevels woningen														
	Herstel metselwerk	11,10	m2	2048	24											€ 0
	Reinigen gevelconstructie metselwerk	111,00	m2	2048	24											€ 0
2110	Loodslabben opgaand werk	Voorgevels woningen														
	Vervangen loodslabben opgaand werk	1,00	m1	2060	48											€ 0
2120	Hijsbalk staal	Voorgevels woningen														
	keuren hijsbalk staal	1,00	st	2024	6							€ 350				€ 350
	Vervangen hijsbalk staal	1,00	st	2060	48											€ 0
2120	Hijsbalk hout	Voorgevels woningen														
	keuren hijsbalk hout	1,00	st	2024	6							€ 350				€ 350
	Vervangen hijsbalk hout	1,00	st	2060	48											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 724	€ 0	€ 0	€ 0	€ 724

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
24 Trappen en hellingen																
2410	Binnentrappen hout	Th 144														
	Herstellen binnentrap hout		4,00	st	2042 30											€ 0
2410	Binnentrappen hout	Th 74														
	Herstellen binnentrap hout		4,00	st	2042 30											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
27 Daken																
2716	Boeiboord hout	Voorgevels woningen														
	Herstellen boeiboord hout		5,60	m1	2024 6							€ 84				€ 84
	Vervangen boeiboord hout		28,00	m1	2060 48											€ 0
2716	Gootconstructie hout	Voorgevels woningen														
	Herstellen gootconstructie hout		2,50	m1	2024 6							€ 138				€ 138
2716	Gootbekleding zink	Voorgevels woningen														
	Vervangen gootbekleding zink		25,00	m1	2048 30											€ 0
	Reinigen goot zink		25,00	m1	2018 6	€ 91						€ 91				€ 182
						€ 91	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 313	€ 0	€ 0	€ 0	€ 404
28 Hoofddraagconstructies																
2810	Gevelankers staal	Achtergevel woningen														
	Herstellen gevelankers staal		2,00	st	2018 6	€ 50						€ 50				€ 100
	Vervangen gevelankers staal		2,00	st	2060 48											€ 0
						€ 50	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100
31 Buitenwandopeningen																
3120	Onderdorpel natuursteen	Voorgevels woningen														
	Vervangen onderdorpel natuursteen		2,00	m1	2060 48											€ 0

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
3120 Kozijn buiten hardhout	Achtergevel bog															
Herstellen kozijn hardhout		1,00	m2	2024	6							€ 15				€ 15
Vervangen kozijn hardhout		1,00	m2	2018	48	€ 483										€ 483
3120 Raamdorpel hout	Achtergevel bog															
Herstellen waterslag hout		1,00	m1	2024	6							€ 15				€ 15
Vervangen waterslag hout		1,00	m1	2018	48	€ 150										€ 150
3120 Kozijn buiten hardhout	Voorgevels bog															
Herstellen kozijn hardhout		10,20	m2	2018	6	€ 153						€ 153				€ 306
Vervangen kozijn hardhout		51,00	m2	2060	48											€ 0
3120 Raamdorpel hout	Voorgevels bog															
Herstellen waterslag hout		2,80	m1	2018	6	€ 42						€ 42				€ 84
Vervangen waterslag hout		14,00	m1	2060	48											€ 0
3120 Kozijn buiten hardhout	Achtergevel woningen															
Herstellen kozijn hardhout		3,00	m2	2024	6							€ 45				€ 45
Vervangen kozijn hardhout		3,00	m2	2060	48											€ 0
3120 Raamdorpel hout	Achtergevel woningen															
Herstellen waterslag hout		1,00	m1	2024	6							€ 15				€ 15
Vervangen waterslag hout		1,00	m1	2060	48											€ 0
3120 Onderdorpel natuursteen	Voorgevels bog															
Vervangen onderdorpel natuursteen		2,00	m1	2060	48											€ 0
3120 Kozijn buiten hardhout	Voorgevels woningen															
Herstellen kozijn hardhout		10,20	m2	2024	6							€ 153				€ 153
Vervangen kozijn hardhout		51,00	m2	2060	48											€ 0
3120 Raamdorpel hout	Voorgevels woningen															
Herstellen waterslag hout		4,00	m1	2024	6							€ 60				€ 60
Vervangen waterslag hout		20,00	m1	2060	48											€ 0

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
3120	Onderdorpel natuursteen	Achtergevel woningen														
	Vervangen onderdorpel natuursteen		1,00	m1	2060	48										€ 0
3122	Draai/val/uitzet raam hout	Voorgevels bog														
	Herstellen raam hout		1,60	st	2024	6						€ 56				€ 56
3122	Draai/val/uitzet raam hout	Voorgevels woningen														
	Herstellen raam hout		4,40	st	2024	6						€ 154				€ 154
3131	Traphuisdeur hardhout	Voorgevels woningen														
	Vervangen traphuisdeur hardhout		2,00	st	2060	48										€ 0
3131	Bedrijfsruimte deur hardhout	Voorgevels bog														
	Vervangen bedrijfsruimte deur hout		2,00	st	2060	48										€ 0
3131	Traphuisdeur hardhout	Achtergevel woningen														
	Vervangen traphuisdeur hardhout		1,00	st	2060	48										€ 0
3131	Tuin/balkon deuren hardhout	Voorgevels bog														
	Vervangen buitendeur hardhout		2,00	st	2060	48										€ 0
3131	Tuin/balkon deuren hardhout	Voorgevels woningen														
	Vervangen buitendeur hardhout		4,00	st	2060	48										€ 0
3140	Kozijn buiten panelen hout	Achtergevel bog														
	Vervangen puivulling multiplex		1,00	m2	2060	48										€ 0
3140	Kozijn buiten panelen hout	Voorgevels bog														
	Vervangen puivulling multiplex		2,00	m2	2060	48										€ 0
3140	Kozijn buiten panelen hout	Achtergevel woningen														
	Vervangen puivulling multiplex		1,00	m2	2060	48										€ 0
						€ 828	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 708	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.536
32 Binnenwandopeningen																
3230	Kozijnen metaal	Th 144														
	Vervangen kozijn metaal		7,00	m2	2060	48										€ 0

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
3231	Woningentree deur hout	Th 144														
	Herstellen woning deur hout		0,99	st	2030 12											€ 0
	Vervangen woning deur hout		3,00	st	2060 48											€ 0
3231	Meterkast deur hout	Th 144														
	herstellen meterkast deur hout		1,00	st	2030 12											€ 0
	Vervangen meterkast deur hout		4,00	st	2060 48											€ 0
3231	Woningentree deur hout	Th 74														
	Herstellen woning deur hout		0,99	st	2030 12											€ 0
	Vervangen woning deur hout		3,00	st	2060 48											€ 0
3231	Meterkast deur hout	Th 74														
	herstellen meterkast deur hout		1,00	st	2030 12											€ 0
	Vervangen meterkast deur hout		1,00	st	2060 48											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
34 Balustrades en leuningen																
3431	Binnentrapleuning hout	Th 74														
	Herstellen trapleuning hout		19,00	m1	2018	€ 190										€ 190
	Herstellen trapleuning hout		19,00	m1	2030 12											€ 0
	Vervangen trapleuning hout		19,00	m1	2060 48											€ 0
3431	Binnentrapleuning hout	Th 144														
	Herstellen trapleuning hout		19,00	m1	2030 12											€ 0
	Vervangen trapleuning hout		19,00	m1	2060 48											€ 0
						€ 190	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 190
37 Dakopeningen																
3720	Dakluik metaal	Dak														
	Vervangen dakluik metaal		1,00	st	2060 48											€ 0

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
3721 Lichtkoepel dubbelwandig <1 m2	Dak															
Vervangen lichtkoepel dubbelwandig <1 m2		6,00	st	2042	24											€ 0
3724 Dakvenster-Velux	Dak															
Vervangen dakvenster Velux		6,00	st	2060	48											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
41 Buitenwandafwerkingen																
4111 Gevelafwerking stucwerk	Achtergevel bog															
Vervangen stucwerk		7,00	m2	2018	30	€ 140										€ 140
4111 Gevelafwerking stucwerk	Voorgevels bog															
Vervangen stucwerk		17,00	m2	2048	30											€ 0
4111 Gevelafwerking voegwerk geknipt	Voorgevels bog															
Vervangen voegwerk geknipt		95,00	m2	2048	48											€ 0
4111 Gevelafwerking stucwerk	Achtergevel woningen															
Vervangen stucwerk		33,00	m2	2018	30	€ 660										€ 660
4111 Gevelafwerking voegwerk geknipt	Voorgevels woningen															
Vervangen voegwerk geknipt		111,00	m2	2048	48											€ 0
4111 Gevelafwerking stucwerk	Voorgevels woningen															
Vervangen stucwerk		2,00	m2	2048	30											€ 0
4112 Gevelbekleding hout	Voorgevels woningen															
Herstellen gevelbekleding hout		2,00	m2	2024	6							€ 30				€ 30
Vervangen gevelbekleding hout		2,00	m2	2060	48											€ 0
4112 Gevelbekleding natuursteen	Voorgevels bog															
Vervangen gevelbekleding natuursteen		10,00	m2	2060	48											€ 0
4112 Gevelbekleding natuursteen	Voorgevels woningen															
Vervangen gevelbekleding natuursteen		1,00	m2	2060	48											€ 0
						€ 800	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30	€ 0	€ 0	€ 0	€ 830

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
42	Binnenwandafwerkingen															
4211	Wandafwerking stucwerk	Th 74														
	Herstellen stucwerk		11,00	m2	2030	12										€ 0
4211	Wandafwerking stucwerk	Th 144														
	Herstellen stucwerk		10,70	m2	2030	12										€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
43	Vloerafwerkingen															
4321	Vloerafwerking linoleum	Th 144														
	Vervangen vloerafwerking linoleum		2,00	m2	2042	24										€ 0
4321	Vloerafwerking laminaat	Th 144														
	Vervangen laminaat		2,00	m2	2042	24										€ 0
4321	Vloerafwerking hout kaal	Th 144														
	Kale vloeren bekleden met linoleum		4,00	m2	2018	24	€ 200									€ 200
4321	Vloerafwerking cementdekvloer	Th 144														
	Kale vloeren bekleden met linoleum		4,00	m2	2018	24	€ 200									€ 200
	Vervangen cementdekvloer		4,00	m2	2060	48										€ 0
4321	Vloerafwerking hout kaal	Th 74														
	Kale vloeren bekleden met linoleum		8,00	m2	2018	24	€ 400									€ 400
4321	Vloerafwerking cementdekvloer	Th 74														
	Kale vloeren bekleden met linoleum		4,00	m2	2018	24	€ 200									€ 200
	Vervangen cementdekvloer		4,00	m2	2060	48										€ 0
						€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
45 Plafondafwerkingen																
4521	Plafondafwerking pleisterwerk	Th 74														
	Herstellen plafondafwerking stucwerk		12,00	m2	2030	12										€ 0
4521	Onderzijde trappen afwerking pleisterwerk	Th 74														
	Herstellen afwerking onderzijde trappen stucwerk		9,00	m2	2030	12										€ 0
	Vervangen afwerking onderzijde trappen stucwerk		9,00	m2	2060	48										€ 0
4521	Plafondafwerking pleisterwerk	Th 144														
	Herstellen plafondafwerking stucwerk		12,00	m2	2030	12										€ 0
4521	Onderzijde trappen afwerking pleisterwerk	Th 144														
	Herstellen afwerking onderzijde trappen stucwerk		9,00	m2	2030	12										€ 0
	Vervangen afwerking onderzijde trappen stucwerk		9,00	m2	2060	48										€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
46 Schilderwerk																
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Voorgevels bog														
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		4,00	st	2018	6	€ 240					€ 240				€ 480
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Voorgevels woningen														
	Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend		28,00	m1	2024	6						€ 560				€ 560
4621	Buitenschilderwerk hijsbalk hout dekkend	Voorgevels woningen														
	Groot schilderwerk hout dekkend		1,00	st	2024	6						€ 55				€ 55
4621	Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend	Voorgevels woningen														
	Groot schilderwerk gootconstructie hout dekkend		25,00	m1	2024	6						€ 1.125				€ 1.125
4621	Buitenschilderwerk gevelbekleding hout	Voorgevels woningen														
	Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend		2,00	m2	2024	6						€ 48				€ 48

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Achtergevel bog														
	Groot schilderwerk stucwerk		7,00	m2	2018	12	€ 105									€ 105
4621	Buitenschilderwerk muuranker staal	Achtergevel woningen														
	Groot schilderwerk muuranker staal		2,00	st	2018	6	€ 26					€ 26				€ 51
4621	Buitenschilderwerk panelen hout dekkend	Achtergevel bog														
	Groot schilderwerk hout dekkend		1,00	m2	2024	6						€ 24				€ 24
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Achtergevel bog														
	Groot schilderwerk hout dekkend		1,00	m1	2024	6						€ 12				€ 12
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Voorgevels woningen														
	Groot schilderwerk hout dekkend		20,00	m1	2024	6						€ 240				€ 240
4621	Buitenschilderwerk panelen hout dekkend	Voorgevels bog														
	Groot schilderwerk hout dekkend		2,00	m2	2018	6	€ 48					€ 48				€ 96
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Voorgevels bog														
	Groot schilderwerk stucwerk		17,00	m2	2024	6						€ 255				€ 255
4621	Buitenschilderwerk hijsbalk metaal	Voorgevels woningen														
	Groot schilderwerk hijsbalk metaal		1,00	st	2024	6						€ 55				€ 55
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Achtergevel woningen														
	Groot schilderwerk stucwerk		33,00	m2	2018	12	€ 495									€ 495
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Achtergevel woningen														
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		1,00	st	2024	6						€ 60				€ 60
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Voorgevels bog														
	Groot schilderwerk hout dekkend		14,00	m1	2018	6	€ 168					€ 168				€ 336
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Achtergevel woningen														
	Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend		4,00	m1	2024	6						€ 80				€ 80

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Voorgevels woningen														
	Groot schilderwerk stucwerk	2,00	m2	2024	6							€ 30				€ 30
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Voorgevels woningen														
	Groot schilderwerk deur hout dekkend	6,00	st	2024	6							€ 360				€ 360
4621	Buitenschilderwerk panelen hout dekkend	Achtergevel woningen														
	Groot schilderwerk hout dekkend	1,00	m2	2024	6							€ 24				€ 24
4621	Buitenschilderwerk raamdorpel hout dekkend	Achtergevel woningen														
	Groot schilderwerk hout dekkend	1,00	m1	2024	6							€ 12				€ 12
4622	Binnenschilderwerk deur hout dekkend	Th 144														
	Groot schilderwerk deur hout dekkend	8,00	st	2030	12											€ 0
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wanden	Th 144														
	Groot schilderwerk stucwerk	107,00	m2	2030	12											€ 0
4622	Binnenschilderwerk stucwerk plafond	Th 144														
	Groot schilderwerk stucwerk	12,00	m2	2030	12											€ 0
4622	Binnenschilderwerk stucwerk onderzijde trappen	Th 144														
	Groot schilderwerk stucwerk	9,00	m2	2030	12											€ 0
4622	Binnenschilderwerk leuning hout dekkend	Th 144														
	Groot schilderwerk leuning hout dekkend	19,00	m1	2030	12											€ 0
4622	Binnenschilderwerk postkast metaal	Th 144														
	Groot schilderwerk postkast metaal	3,00	st	2030	12											€ 0
4622	Binnenschilderwerk panelen hout dekkend	Th 144														
	Groot schilderwerk panelen hout dekkend	1,00	m2	2030	12											€ 0
4622	Binnenschilderwerk deur hout dekkend	Th 74														

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
	Groot schilderwerk deur hout dekkend	6,00	st	2030	12											€ 0
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wanden	Th 74														
	Groot schilderwerk stucwerk	110,00	m2	2030	12											€ 0
4622	Binnenschilderwerk stucwerk plafond	Th 74														
	Groot schilderwerk stucwerk	12,00	m2	2030	12											€ 0
4622	Binnenschilderwerk stucwerk onderzijde trappen	Th 74														
	Groot schilderwerk stucwerk	9,00	m2	2030	12											€ 0
4622	Binnenschilderwerk leuning hout dekkend	Th 74														
	Groot schilderwerk leuning hout dekkend	19,00	m1	2030	12											€ 0
4622	Binnenschilderwerk postkast metaal	Th 74														
	Groot schilderwerk postkast metaal	3,00	st	2030	12											€ 0
4622	Binnenschilderwerk panelen hout dekkend	Th 74														
	Groot schilderwerk panelen hout dekkend	1,50	m2	2030	12											€ 0
4624	Binnenschilderwerk trap hout dekkend	Th 144														
	Groot schilderwerk trap hout dekkend	22,00	m2	2030	12											€ 0
4624	Binnenschilderwerk trap hout dekkend	Th 74														
	Groot schilderwerk trap hout dekkend	22,00	m2	2030	12											€ 0
4631	Buitenschilderwerk kozijn&raam hout Voorgevels bog dekkend															
	Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend	177,00	m1	2024	6							€ 1.505				€ 1.505
4631	Buitenschilderwerk kozijn&raam hout Achtergevel woningen dekkend															
	Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend	18,00	m1	2024	6							€ 153				€ 153
4631	Buitenschilderwerk kozijn&raam hout Achtergevel bog dekkend															
	Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend	3,00	m1	2024	6							€ 26				€ 26

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
4631	Buitschilderwerk kozijn&raam hout dekkend	Voorgevels woningen															
	Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend		259,00	m1	2024	6							€ 2.202				€ 2.202
4632	Binnenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend	Th 74															
	Groot schilderwerk kozijn&raam hout dekkend		48,00	m1	2030	12											€ 0
4632	Binnenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend	Th 144															
	Groot schilderwerk kozijn&raam hout dekkend		35,00	m1	2030	12											€ 0
4632	Binnenschilderwerk kozijn&raam aluminium	Th 144															
	Groot schilderwerk kozijn&raam aluminium		23,00	m1	2042	12											€ 0
4634	Binnenschilderwerk hek hout dekkend	Th 74															
	Groot schilderwerk hek hout dekkend		1,00	m2	2030	12											€ 0
4634	Buitschilderwerk hek metaal	Voorgevels woningen															
	Groot schilderwerk hek staal		3,00	m2	2024	6							€ 102				€ 102
4634	Binnenschilderwerk hek hout dekkend	Th 144															
	Groot schilderwerk hek hout dekkend		1,00	m2	2030	12											€ 0
							€ 1.082	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.408	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.490
47	Dakafwerkingen																
4711	Dakbedekking bitumen	Dak															
	Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast		117,00	m2	2066	48											€ 0
	Overlagen dakbedekking bitumen ongeballast		117,00	m2	2042	48											€ 0
4711	Randstrook bitumineus	Dak															
	Vervangen randstrook bitumineus		32,00	m1	2042	24											€ 0
4711	Dakrandafwerking zink	Dak															
	Vervangen dakrandafwerking zink		32,00	m1	2042	24											€ 0
4712	dakpannen leisteen	Dak															

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh Ehd	Stj	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Vervangen leien leisteen		37,00 m2	2060	48											€ 0
Verdek. leien leisteen		37,00 m2	2042	24											€ 0
4712 Loodslab/loket hellend dak	Dak														
Vervangen loodslabben/loket hellend dak		25,00 m1	2060	48											€ 0
					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
51 Warmteopwekking															
5124 Schoorsteen aluminium	Dak														
Vervangen schoorsteen aluminium		2,00 st	2060	48											€ 0
					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
52 Afvoeren															
5211 Hemelwaterafvoer pvc	Voorgevels bog														
Vervangen hemelwaterafvoer pvc		12,00 m1	2060	30											€ 0
5211 Hemelwaterafvoer staal	Voorgevels bog														
Vervangen hemelwaterafvoer staal		1,98 m1	2018		€ 157										€ 157
Vervangen hemelwaterafvoer staal		6,00 m1	2048	48											€ 0
5211 Hemelwaterafvoer pvc	Voorgevels woningen														
Vervangen hemelwaterafvoer pvc		21,00 m1	2060	30											€ 0
					€ 157	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 157
53 Water															
5314 Hydrofoor	Th 74														
Vervangen hydrofoor		1,00 st	2036	18											€ 0
5314 Hydrofoor	Th 144														
Vervangen hydrofoor		1,00 st	2036	18											€ 0
					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
57 Luchtbehandeling																
5710	Dakdoorvoer aluminium	Dak														
	Vervangen dakdoorvoer aluminium plat		4,00	st	2042	24										€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
63 Verlichting																
6311	Armaturen binnenverlichting	Th 144														
	Vervangen armaturen binnenlamp		5,00	st	2042	24										€ 0
6311	Armaturen binnenverlichting	Th 74														
	Vervangen armaturen binnenlamp		5,00	st	2042	24										€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
64 Communicatie																
6422	Intercominstallatie	Th 74														
	Vervangen intercominstallatie		3,00	pst	2042	24										€ 0
6422	Intercominstallatie	Th 144														
	Vervangen intercominstallatie		3,00	pst	2042	24										€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
65 Beveiliging																
6511	Doorvoeren wanden	Th 144														
	Doorvoer leidingen brandveilig maken		1,00	st	2018		€ 250									€ 250
						€ 250	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 250
81 Losse verkeersinventarisatie																
8111	Postkasten metaal	Th 74														
	Vervangen postkasten metaal		3,00	st	2060	48										€ 0
8111	Postkasten metaal	Th 144														

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh Ehd	Stj	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Vervangen postkasten metaal		3,00 st	2060	48											€ 0
					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
90 Terrein															
9032 Hekwerk metaal	Voorgevels woningen														
Vervangen hekwerk metaal		3,00 m1	2060	48											€ 0
					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
99 Algemeen															
9999 Vaste steiger	Voorgevels woningen														
Vaste steiger		230,00 pst	2024	6						€ 1.840					€ 1.840
9999 Herinspectie <adviesbureau>															
Herinspectie <adviesbureau>		1,00 pst	2021	6				€ 500						€ 500	€ 1.000
9999 Vaste steiger	Achtergevel woningen														
Vaste steiger		35,00 pst	2018	6	€ 280					€ 280					€ 560
					€ 280	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 2.120	€ 0	€ 0	€ 500	€ 3.400
Totaal object					€ 4.727	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 11.353	€ 0	€ 0	€ 500	€ 17.080
BTW					€ 710	€ 0	€ 0	€ 105	€ 0	€ 0	€ 1.273	€ 0	€ 0	€ 105	€ 2.193
Totaal inclusief BTW					€ 5.438	€ 0	€ 0	€ 605	€ 0	€ 0	€ 12.625	€ 0	€ 0	€ 605	€ 19.273

Overzicht 25 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

VvE D9697 • VvE D9697

J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74
Amsterdam

Toelichting:

Omschrijving:	De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.
Prijs:	Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.
Totaal:	Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 15-3-2018

VvE D9697 • VvE D9697
J.P Heijestraat 144, Wilhelminastraat 74 • Amsterdam

Code	Hoofdgroep	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Totaal
21	Buitenwanden							€ 724						€ 724						€ 724						€ 724	€ 2.896
24	Trappen en hellingen																									€ 1.600	€ 1.600
27	Daken	€ 91						€ 313						€ 313						€ 313						€ 313	€ 1.341
28	Hoofddraagconstructies	€ 50						€ 50						€ 50						€ 50						€ 50	€ 250
31	Buitenwandopeningen	€ 828						€ 708						€ 708						€ 708						€ 708	€ 3.660
32	Binnenwandopeningen													€ 139												€ 139	€ 279
34	Balustrades en leuningen	€ 190												€ 380												€ 380	€ 950
37	Dakopeningen																									€ 1.680	€ 1.680
41	Buitenwandafwerkingen	€ 800						€ 30						€ 30						€ 30						€ 30	€ 920
42	Binnenwandafwerkingen													€ 260												€ 260	€ 521
43	Vloerafwerkingen	€ 1.000																								€ 1.198	€ 2.198
45	Plafondafwerkingen													€ 504												€ 504	€ 1.008
46	Schildenwerk	€ 1.082						€ 7.408						€ 14.107						€ 7.408						€ 14.291	€ 44.295
47	Dakafwerkingen																									€ 10.641	€ 10.641
51	Warmteopwekking																										€ 0
52	Afvoeren	€ 157																									€ 157
53	Water																			€ 1.700							€ 1.700
57	Luchtbehandeling																									€ 300	€ 300
63	Verlichting																									€ 560	€ 560
64	Communicatie																									€ 1.500	€ 1.500
65	Beveiliging	€ 250																									€ 250
81	Losse verkeersinventarisatie																										€ 0
90	Terrein																										€ 0
99	Algemeen	€ 280			€ 500			€ 2.120			€ 500			€ 2.120			€ 500			€ 2.120			€ 500			€ 2.120	€ 10.760
Totaal object		€ 4.727	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 11.353	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 19.335	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 13.053	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 36.998	€ 87.465
BTW		€ 710	€ 0	€ 0	€ 105	€ 0	€ 0	€ 1.273	€ 0	€ 0	€ 105	€ 0	€ 0	€ 1.830	€ 0	€ 0	€ 105	€ 0	€ 0	€ 1.630	€ 0	€ 0	€ 105	€ 0	€ 0	€ 5.511	€ 11.374
Totaal inclusief BTW		€ 5.438	€ 0	€ 0	€ 605	€ 0	€ 0	€ 12.625	€ 0	€ 0	€ 605	€ 0	€ 0	€ 21.165	€ 0	€ 0	€ 605	€ 0	€ 0	€ 14.682	€ 0	€ 0	€ 605	€ 0	€ 0	€ 42.509	€ 98.840