

# Meerjarenonderhoudsplan

92570 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296

Amsterdam



**92570 • VvE Maldenhof 240-296**  
**Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam**
**Algemene Objectgegevens**
**Code**

Code 92570

**Object**

Naam VvE Maldenhof 240-296

Aantal eenheden 29

Adres Maldenhof 240 - 296

Postcode 1106 EZ

Plaats Amsterdam

Inspecteur P.V. Zwiers

Inspectiedatum 23-3-2023

**Opdrachtgever**

Klantcode 9261

Naam VvE Maldenhof 240-296

Contactpersoon Q.Smits

Adres Ampèrelaan 4C

Postcode 2280 CD

Plaats Rijswijk

Postadres Postbus 1220  
2280 CD Rijswijk

Telefoon 020-3987777

E-mailadres vve@provvebeheer.nl

Notitie beheerder: Pro VvE Beheer

Pro VvE Beheer  
Ampèrelaan 4C  
Postbus 1220  
2280 CD Rijswijk  
Tel: 020-3987777

**Technisch**

Voorgevel locatie Noord

Ligging van het object Stedelijk

Bouwjaar 1981

**Financieel**

Prijspeil 1-3-2023

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

## BTW tarief

Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 9,0%; Laag = 21,0%

## Specialistisch onderzoek

Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van het woongebouw en eventuele (gefundeerde) opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op zowel de korte als lange termijn.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwjaar en bouwwijze in verhouding tot de zogenaamde reële “nullijn” van een complex. In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels kan worden geïnspecteerd wordt een inschatting gemaakt. Deze inschatting wordt gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan aanverwante onderdelen, in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. deze gemaakte inschatting(en).

Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien, tijdens een inspectie, blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeeltes van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeeltes daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeeltes niet verder worden geschoond.

Niet te inspecteren onderdelen

Exploitatiekosten zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting, te denken aan:

- contractkosten;
- schoonmaakkosten;
- keuringskosten;
- beheerderskosten;
- verzekeringen;

Bewonerseigen zaken zijn niet opgenomen in dit plan, bijvoorbeeld:

- geschilderde geveldelen;
- antennes;
- (koel-)installaties;
- zonneschermen;
- aan-, uit- en/of dakopbouwen;
- buitenverlichtingen;
- terrasafwerking, kunstgras, vlonderbekleding;
- versieringen, buitenmeubilair, tuinopstallen, erfafscheidingen, e.d.;
- bestratingen.

92570 • VvE Maldenhof 240-296  
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

## Algemene Objectgegevens

### Opmerkingen

In deze rapportage/begroting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van herstel conform bestaand en worden er alleen de bouwdelen benoemd waarvan verwacht wordt dat er binnen de gestelde termijn van 15 jaar onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Verwerking van de gegevens kan, indien gewenst, tevens in een meerjaren onderhoudsprogramma worden opgenomen, welke jaarlijks kan worden bijgesteld door Pro VVE Beheer.

Betreffende de noodzakelijke herstelwerkzaamheden is het, teneinde het offertetraject op een correcte wijze te kunnen doorlopen, mogelijk (in overleg) een standaard offerte aanvraag te laten opstellen zodat gelijkende offertes kunnen worden verkregen. Deze rapportage heeft betrekking op alleen de gemeenschappelijke bouwdelen. Bouwdelen die zich "achter de voordeur" bevinden en niet van algemeen belang worden geacht, zijn buiten beschouwing gebleven. Klein onderhoud, abonnementen, onderhoudscontracten en dergelijke zijn eveneens niet meegenomen. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen wordenesignaleerd en gerapporteerd. Verborgene gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd. Een vermoeden hiervan zal, indien noodzakelijk geacht, worden aangegeven.

Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te verwachten kosten zoals aangegeven, wat niet uitsluit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object gebreken kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn.

Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc. om achterliggende constructies en of installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats. Het is binnen de inspectie tevens niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object.

Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en / of niet in het rapport opgenomen zijn.

Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een additioneel nader / destructief / specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel.

Dit Meerjaren Onderhoudsplan is volgens het "Onderhoudsbeleid Rochdale voor VvE's" van 18 juni 2021 opgesteld. Pro VvE Beheer is niet verantwoordelijk voor het onderhoudsbeleid.

Dit Meerjaren Onderhoudsplan gelieve niet aan te wenden voor offerteaanvragen. Indien gewenst kan Pro VVE Beheer, in overleg, een toegespitste offerteaanvraag hiertoe opstellen.

### Weersgesteldheid

Droog

## Elementenoverzicht

92570 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296  
1106 EZ Amsterdam

### Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

|                           |
|---------------------------|
| 1 = Uitstekende conditie  |
| 2 = Goed                  |
| 3 = Redelijk              |
| 4 = Matig                 |
| 5 = Slecht                |
| 6 = Zeer slecht           |
| 8 = Nader onderzoek nodig |
| 9 = Niet te inspecteren   |

**92570 • VvE Maldenhof 240-296**  
**Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam**

| Code      | Element                                                   | Locatie                    | Hvh Ehd    | Conditie |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------|
| <b>21</b> | <b>Buitenwanden</b>                                       |                            |            |          |
| 2110      | Gevelconstructie metselwerk                               | Alle gevels                | 1631,90 m2 | 1        |
| 2110      | Loodslabben opgaand werk                                  | Platte dak                 | 1,00 m1    | 1        |
| 2110      | Dilatatie kitvoeg                                         | Alle gevels                | 10,00 m1   | 1        |
| <b>27</b> | <b>Daken</b>                                              |                            |            |          |
| 2716      | Dakgoot zink                                              | Alle gevels                | 165,80 m1  | 1        |
| <b>31</b> | <b>Buitenwandopeningen</b>                                |                            |            |          |
| 3120      | Betonband/latei                                           | Alle gevels                | 196,30 m1  | 1        |
| 3120      | Raamdorpel gres/ijzerklinker                              | Alle gevels                | 281,20 m1  | 1        |
| 3120      | Kozijn buiten hout                                        | Alle gevels                | 756,80 m2  | 1        |
| <b>34</b> | <b>Balustrades en leuningen</b>                           |                            |            |          |
| 3410      | Balustrade afdekking beton                                | Achtergevel - balkons      | 59,10 m1   | 1        |
| 3410      | Balustrade staal                                          | Achtergevel - balkons      | 20,00 m1   | 1        |
| 3420      | Leuning staal                                             | Voorgevel - trappenhuizen  | 42,00 m1   | 1        |
| <b>41</b> | <b>Buitenwandafwerkingen</b>                              |                            |            |          |
| 4111      | Gevelafwerking voegwerk platvol                           | Alle gevels                | 1631,90 m2 | 2        |
| 4112      | Gevelbekleding hout                                       | Voorgevel - gevelbekleding | 332,00 m2  | 1        |
| <b>43</b> | <b>Vloerafwerkingen</b>                                   |                            |            |          |
| 4322      | Balkon afwerking betontegels                              | Achtergevel - balkons      | 49,00 m2   | 1        |
| <b>45</b> | <b>Plafondafwerkingen</b>                                 |                            |            |          |
| 4511      | Plafondafwerking multiplex                                | Voorgevel - trappenhuizen  | 85,70 m2   | 1        |
| <b>46</b> | <b>Schilderwerk</b>                                       |                            |            |          |
| 4621      | Buitenschilderwerk gevelbekleding hout                    | Voorgevel - gevelbekleding | 332,00 m2  | 3        |
| 4621      | Buitenschilderwerk balustrades staal                      | Achtergevel - balkons      | 20,00 m1   | 1        |
| 4621      | Buitenschilderwerk leuning staal                          | Voorgevel - trappenhuizen  | 42,00 m1   | 3        |
| 4621      | Buitenschilderwerk metselwerk                             | Achtergevel - balkons      | 34,90 m2   | 1        |
| 4623      | Buitenschilderwerk (beton) trappen coating (polyurethaan) | Voorgevel - trappenhuizen  | 62,00 m2   | 3        |
| 4628      | Buitenschilderwerk afdekking beton                        | Achtergevel - balkons      | 59,10 m1   | 3        |
| 4628      | Buitenschilderwerk betonlateien                           | Alle gevels                | 196,30 m1  | 1        |
| 4631      | Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend                    | Alle gevels                | 756,80 m2  | 3        |
| 4645      | Buitenschilderwerk betonconstructie plafond               | Voorgevel - trappenhuizen  | 50,00 m2   | 1        |

**92570 • VvE Maldenhof 240-296**  
**Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam**

| Code      | Element                                             | Locatie                   | Hvh Ehd    | Conditie |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|
| 4645      | Binnenschilderwerk plafond hout (multiplex) dekkend | Voorgevel - trappenhuizen | 85,70 m2   | 1        |
| <b>47</b> | <b>Dakafwerkingen</b>                               |                           |            |          |
| 4711      | Dakbedekking APP                                    | Platte dak                | 425,80 m2  | 1        |
| 4711      | Dakrandafwerking zink                               | Alle gevels               | 70,00 m1   | 1        |
| 4712      | Dakpan beton                                        | Hellend dak               | 1485,60 m2 | 1        |
| <b>51</b> | <b>Warmteopwekking</b>                              |                           |            |          |
| 5124      | Schoorsteen aluminium                               | Hellend dak               | 14,00 st   | 1        |
| <b>52</b> | <b>Afvoeren</b>                                     |                           |            |          |
| 5211      | Hemelwaterafvoer staal                              | Alle gevels               | 41,40 m1   | 1        |
| 5211      | Hemelwaterafvoer pvc                                | Alle gevels               | 91,60 m1   | 1        |
| <b>63</b> | <b>Verlichting</b>                                  |                           |            |          |
| 6311      | Elektra armaturen buiten LED                        | Voorgevel - trappenhuizen | 1,00 st    | 1        |
| <b>67</b> | <b>Gebouwbeheersvoorzieningen</b>                   |                           |            |          |
| 6710      | Valbeveiliging algemeen                             | Platte dak                | 1,00 pst   | 1        |
| <b>90</b> | <b>Terrein</b>                                      |                           |            |          |
| 9041      | Betontegels                                         | Terrein                   | 200,00 m2  | 1        |
| <b>99</b> | <b>Algemeen</b>                                     |                           |            |          |
| 9999      | Herinspectie / actualisatie MJOP                    |                           | 1,00 pst   | 0        |
| 9999      | Bereikbaarheidskosten                               |                           | 1,00 pst   |          |

## Bevindingen NEN 2767

92570 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296  
1106 EZ Amsterdam

### Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

|                           |
|---------------------------|
| 1 = Uitstekende conditie  |
| 2 = Goed                  |
| 3 = Redelijk              |
| 4 = Matig                 |
| 5 = Slecht                |
| 6 = Zeer slecht           |
| 8 = Nader onderzoek nodig |
| 9 = Niet te inspecteren   |

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 24-3-2023

**92570 • VvE Maldenhof 240-296**  
**Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam**

### Conditie 3

#### 4621 Buitenschilderwerk gevelbekleding hout

##### Tag

Gevels

B11SM10 Krijten

| Ernst | Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit |
|-------|-------------|--------|----------|-------------------|
|-------|-------------|--------|----------|-------------------|

|        |   |   |   |  |
|--------|---|---|---|--|
| Serius | 2 | 4 | 3 |  |
|--------|---|---|---|--|

| Activiteit: | 2025 | Hvh | Totaal |
|-------------|------|-----|--------|
|-------------|------|-----|--------|

|                           |  |          |          |
|---------------------------|--|----------|----------|
| Aanbrengen vervolgsysteem |  | 1,00 pst | € 15.901 |
|---------------------------|--|----------|----------|

Houten gevelafwerking verkrijgt, verliest glans. Uitvoeren gelijktijdig met overig PO.



#### 4621 Buitenschilderwerk leuning staal

##### Tag

Trappenhuizen

B11SM01 Beschadiging

| Ernst | Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit |
|-------|-------------|--------|----------|-------------------|
|-------|-------------|--------|----------|-------------------|

|        |   |   |   |  |
|--------|---|---|---|--|
| Serius | 2 | 4 | 3 |  |
|--------|---|---|---|--|

| Activiteit: | 2025 | Hvh | Totaal |
|-------------|------|-----|--------|
|-------------|------|-----|--------|

|                           |  |          |         |
|---------------------------|--|----------|---------|
| Aanbrengen vervolgsysteem |  | 42,00 m1 | € 2.609 |
|---------------------------|--|----------|---------|

Leuningen tonen mechanische beschadigingen. Werkzaamheden uitvoeren gelijktijdig met overig PO.



92570 • VvE Maldenhof 240-296  
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

### Conditie 3

#### 4623 Buitenschilderwerk (beton) trappen coating (polyurethaan)

##### Tag


Trappenhuis

B11EM01 Onthechting van ondergrond

| Ernst   | Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit |
|---------|-------------|--------|----------|-------------------|
| Ernstig | 3           | 2      | 3        |                   |

|                           |      |          |         |
|---------------------------|------|----------|---------|
| Activiteit:               | 2025 | Hvh      | Totaal  |
| Aanbrengen vervolgsysteem |      | 1,00 pst | € 3.815 |

Onthechting van ondergrond. Aanbrengen van vervolgsysteem. Werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren met overig PO.



#### 4628 Buitenschilderwerk afdekking beton

##### Tag

Afdekkers balkons

B11EM01 Onthechting van ondergrond

| Ernst   | Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit |
|---------|-------------|--------|----------|-------------------|
| Ernstig | 2           | 3      | 3        |                   |

|             |      |          |         |
|-------------|------|----------|---------|
| Activiteit: | 2025 | Hvh      | Totaal  |
| Herstellen  |      | 1,00 pst | € 1.886 |

Onthechting/ kale delen betonnen afdekker. Gelijktijdig uitvoeren met overig PO.



92570 • VvE Maldenhof 240-296  
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

### Conditie 3

**4631 Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend**

**Tag**

Kozijnen hout

B11SM02 Barsten

| Ernst  | Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit |
|--------|-------------|--------|----------|-------------------|
| Serius | 3           | 3      | 3        |                   |



|                                                                           |      |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| Activiteit:                                                               | 2025 | Hvh      | Totaal   |
| Aanbrengen vervolgsysteem                                                 |      | 1,00 pst | € 36.247 |
| Uitvoeren schilderwerk cyclisch PO. Gelijktijdig uitvoeren met overig PO. |      |          |          |



### Conditie 2

**4111 Gevelafwerking voegwerk platvol**

**Tag**

Gevels

B8SM04 Erosie, verwerking, verzanding

| Ernst  | Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit |
|--------|-------------|--------|----------|-------------------|
| Serius | 2           | 3      | 2        |                   |



|                                                                  |      |          |         |
|------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|
| Activiteit:                                                      | 2025 | Hvh      | Totaal  |
| Herstellen                                                       |      | 1,00 pst | € 4.360 |
| Verzadiging van voegwerk. Herstellen gelijktijdig met overig PO. |      |          |         |



**92570 • VvE Maldenhof 240-296**  
**Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam**

## Conditie 1

**6311 Elektra armaturen buiten LED**

**Tag**

Trappenhuis

E7SB01 Ontbrekende beschermkap of rooster

| Ernst | Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit |
|-------|-------------|--------|----------|-------------------|
|-------|-------------|--------|----------|-------------------|

|         |   |   |   |  |
|---------|---|---|---|--|
| Serieus | 3 | 1 | 1 |  |
|---------|---|---|---|--|

Activiteit: 2023

Herstellen (indien armaturen vallen binnen VvE)

Afdekkap defect. Herstellen indien armaturen onder verantwoordelijkheid VvE vallen.



Totaal object

€ 64.818

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

92570 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296  
1106 EZ Amsterdam

Toelichting:

|                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Element:              | Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.                                                                                                                    |
| Gebrek:               | Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.                                                                                                                                                     |
| Handeling/activiteit: | Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.                                                                                                                       |
| Hoeveelheid/eenheid:  | Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.                                                                                                                                                 |
| Startjaar en cyclus:  | In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. |
| Totaal:               | De kosten van de handeling in het betreffende jaar..                                                                                                                                                                   |

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)  
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2023).

Printdatum: 24-3-2023

92570 • VvE Maldenhof 240-296  
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

| Code/Element/Handeling      | Locatie Element/Gebrek                                | Hvh                            | Ehd  | Stj  | Cy   | 2023 | 2024 | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032    | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | Totaal   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|----------|
| 21 Buitenwanden             |                                                       |                                |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
| 2110                        | Gevelconstructie metselwerk                           | Alle gevels                    |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
|                             | Reinigen metselwerk                                   | 815,95                         | m2   | 2025 | 7    |      |      | € 7.400 |      |      |      |      |      |      | € 7.400 |      |      |      |      |      | € 14.799 |
| 2110                        | Dilatatie kitvoeg                                     | Alle gevels                    |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
|                             | Vervangen dilatatie kitvoeg                           | 10,00                          | m1   | 2032 | 14   |      |      |         |      |      |      |      |      |      | € 491   |      |      |      |      |      | € 491    |
| 2110                        | Loodslabben opgaand werk                              | Platte dak                     |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
|                             | Vervangen loodslabben opgaand werk                    | 1,00                           | m1   | 2070 | 48   |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      | € 0      |
|                             |                                                       |                                |      |      |      | € 0  | € 0  | € 7.400 | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 7.890 | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 15.290 |
| 27 Daken                    |                                                       |                                |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
| 2716                        | Dakgoot zink                                          | Alle gevels                    |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
|                             | Vervangen goot zink                                   | 165,80                         | m1   | 2046 | 24   |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      | € 0      |
|                             |                                                       |                                |      |      |      | € 0  | € 0  | € 0     | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0     | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0      |
| 31 Buitenwandopeningen      |                                                       |                                |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
| 3120                        | Kozijn buiten hout                                    | Alle gevels                    |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
|                             | Vervangen kozijn hout                                 | 756,80                         | m2   | 2070 | 48   |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      | € 0      |
|                             |                                                       |                                |      |      |      | € 0  | € 0  | € 0     | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0     | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0      |
| 34 Balustrades en leuningen |                                                       |                                |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
| 3410                        | Balustrade staal                                      | Achtergevel - balkons          |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
|                             | Vervangen balustrade (verz.) staal                    | 20,00                          | m1   | 2062 | 40   |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      | € 0      |
| 3410                        | Balustrade afdekking beton                            | Achtergevel - balkons          |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
|                             | Vervangen balustrade afdekking beton tot 400mm breedt | 59,10                          | m1   | 2097 | 75   |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      | € 0      |
| 3420                        | Leuning staal                                         | Voorgevel - trappenhuizen      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
|                             | Vervangen leuning staal                               | 42,00                          | m1   | 2062 | 40   |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      | € 0      |
|                             |                                                       |                                |      |      |      | € 0  | € 0  | € 0     | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0     | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0      |
| 41 Buitenwandafwerkingen    |                                                       |                                |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
| 4111                        | Gevelafwerking voegwerk platvol                       | Alle gevels                    |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
| ■                           | Herstellen                                            | Erosie, verwerking, verzanding | 1,00 | pst  | 2025 |      |      | € 4.360 |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      | € 4.360  |
| 4112                        | Gevelbekleding hout                                   | Voorgevel - gevelbekleding     |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
|                             | Vervangen gevelbekleding zachthout                    | 332,00                         | m2   | 2070 | 48   |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      | € 0      |
|                             |                                                       |                                |      |      |      | € 0  | € 0  | € 4.360 | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0     | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 4.360  |
| 45 Plafondafwerkingen       |                                                       |                                |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
| 4511                        | Plafondafwerking multiplex                            | Voorgevel - trappenhuizen      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
|                             | Vervangen plafondafwerking multiplex                  | 85,70                          | m2   | 2070 | 48   |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      | € 0      |
|                             |                                                       |                                |      |      |      | € 0  | € 0  | € 0     | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0     | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0      |
| 46 Schilderwerk             |                                                       |                                |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
| 4621                        | Buitenschilderwerk metselwerk                         | Achtergevel - balkons          |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |
|                             | Groot schilderwerk metselwerk                         | 34,90                          | m2   | 2032 | 14   |      |      |         |      |      |      |      |      |      | € 1.478 |      |      |      |      |      | € 1.478  |
| 4621                        | Buitenschilderwerk gevelbekleding hout                | Voorgevel - gevelbekleding     |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |          |

92570 • VvE Maldenhof 240-296  
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

| Code/Element/Handeling |                                                                                 | Locatie Element/Gebrek     | Hvh    | Ehd | Stj  | Cy | 2023 | 2024 | 2025     | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032     | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | Totaal    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-----|------|----|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 4621                   | Aanbrengen vervolgsysteem                                                       | Krijten                    | 1,00   | pst | 2025 |    |      |      | € 15.901 |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      | € 15.901  |
|                        | Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend                                  |                            | 332,00 | m2  | 2032 | 7  |      |      |          |      |      |      |      |      |      | € 17.652 |      |      |      |      |      | € 17.652  |
|                        | Buitenschilderwerk balustrades staal                                            | Achtergevel - balkons      |        |     |      |    |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |           |
|                        | Groot schilderwerk metaal                                                       |                            | 20,00  | m1  | 2032 | 14 |      |      |          |      |      |      |      |      |      | € 1.573  |      |      |      |      |      | € 1.573   |
| 4621                   | Buitenschilderwerk leuning staal                                                | Voorgevel - trappenhuizen  |        |     |      |    |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |           |
| 4623                   | Aanbrengen vervolgsysteem                                                       | Beschadiging               | 42,00  | m1  | 2025 |    |      |      | € 2.609  |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      | € 2.609   |
|                        | Groot schilderwerk metaal                                                       |                            | 42,00  | m1  | 2032 | 7  |      |      |          |      |      |      |      |      |      | € 2.897  |      |      |      |      |      | € 2.897   |
| 4623                   | Buitenschilderwerk (beton) trappen coating (polyurethaan)                       | Voorgevel - trappenhuizen  |        |     |      |    |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |           |
| 4628                   | Aanbrengen vervolgsysteem                                                       | Onthechting van ondergrond | 1,00   | pst | 2025 |    |      |      | € 3.815  |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      | € 3.815   |
|                        | Aanbrengen coating beton                                                        |                            | 62,00  | m2  | 2039 | 14 |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      | € 0       |
| 4628                   | Buitenschilderwerk betonlateien                                                 | Alle gevels                |        |     |      |    |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |           |
|                        | Groot schilderwerk betonlateien                                                 |                            | 196,30 | m1  | 2032 | 14 |      |      |          |      |      |      |      |      |      | € 6.955  |      |      |      |      |      | € 6.955   |
| 4628                   | Buitenschilderwerk afdekking beton                                              | Achtergevel - balkons      |        |     |      |    |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |           |
| 4631                   | Herstellen                                                                      | Onthechting van ondergrond | 1,00   | pst | 2025 |    |      |      | € 1.886  |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      | € 1.886   |
|                        | Groot schilderwerk beton afdekkers balkon                                       |                            | 59,10  | m1  | 2039 | 14 |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      | € 0       |
| 4631                   | Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend                                          | Alle gevels                |        |     |      |    |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |           |
| 4645                   | Aanbrengen vervolgsysteem                                                       | Barsten                    | 1,00   | pst | 2025 |    |      |      | € 36.247 |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      | € 36.247  |
|                        | Groot schilderwerk kozijn (en draaiende delen) hout dekkend (conform PO cyclus) |                            | 756,80 | m2  | 2032 | 7  |      |      |          |      |      |      |      |      |      | € 40.237 |      |      |      |      |      | € 40.237  |
|                        | Binnenschilderwerk plafond hout (multiplex) dekkend                             | Voorgevel - trappenhuizen  |        |     |      |    |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |           |
|                        | Groot schilderwerk plafond hout dekkend                                         |                            | 85,70  | m2  | 2032 | 12 |      |      |          |      |      |      |      |      |      | € 4.666  |      |      |      |      |      | € 4.666   |
| 4645                   | Buitenschilderwerk betonconstructie plafond                                     | Voorgevel - trappenhuizen  |        |     |      |    |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |           |
|                        | Groot schilderwerk betonconstructie plafond                                     |                            | 50,00  | m2  | 2039 | 21 |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      | € 0       |
|                        |                                                                                 |                            |        |     |      |    | € 0  | € 0  | € 60.458 | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 75.457 | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 135.915 |
| 47                     | Dakafwerkingen                                                                  |                            |        |     |      |    |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |           |
| 4711                   | Dakbedekking APP                                                                | Platte dak                 |        |     |      |    |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |           |
|                        | Vervangen dakbedekking APP                                                      |                            | 425,80 | m2  | 2057 | 50 |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      | € 0       |
|                        | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP                                         |                            | 425,80 | m2  | 2032 | 50 |      |      |          |      |      |      |      |      |      | € 26.910 |      |      |      |      |      | € 26.910  |
| 4711                   | Dakrandafwerking zink                                                           | Alle gevels                |        |     |      |    |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |           |
|                        | Vervangen dakrandafwerking zink                                                 |                            | 70,00  | m1  | 2040 | 18 |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      | € 0       |
|                        |                                                                                 |                            |        |     |      |    | € 0  | € 0  | € 0      | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 26.910 | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 26.910  |
| 52                     | Afvoeren                                                                        |                            |        |     |      |    |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |           |
| 5211                   | Hemelwaterafvoer pvc                                                            | Alle gevels                |        |     |      |    |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |           |
|                        | Vervangen hemelwaterafvoer pvc                                                  |                            | 91,60  | m1  | 2032 | 25 |      |      |          |      |      |      |      |      |      | € 4.487  |      |      |      |      |      | € 4.487   |
| 5211                   | Hemelwaterafvoer staal                                                          | Alle gevels                |        |     |      |    |      |      |          |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |           |
|                        | Vervangen hemelwaterafvoer staal                                                |                            | 41,40  | m1  | 2032 | 25 |      |      |          |      |      |      |      |      |      | € 4.567  |      |      |      |      |      | € 4.567   |
|                        |                                                                                 |                            |        |     |      |    | € 0  | € 0  | € 0      | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 9.054  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 9.054   |

92570 • VvE Maldenhof 240-296  
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

| Code/Element/Handeling        |                                                 | Locatie Element/Gebrek             | Hvh  | Ehd | Stj | Cy      | 2023 | 2024 | 2025     | 2026 | 2027 | 2028    | 2029 | 2030 | 2031 | 2032      | 2033    | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | Totaal    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----|-----|---------|------|------|----------|------|------|---------|------|------|------|-----------|---------|------|------|------|------|-----------|
| 63 Verlichting                |                                                 |                                    |      |     |     |         |      |      |          |      |      |         |      |      |      |           |         |      |      |      |      |           |
| 6311                          | Elektra armaturen buiten LED                    | Voorgevel - trappenhuizen          |      |     |     |         |      |      |          |      |      |         |      |      |      |           |         |      |      |      |      |           |
|                               | Herstellen (indien armaturen vallen binnen VvE) | Ontbrekende beschermkap of rooster | 0,00 |     |     | 2023    |      |      |          |      |      |         |      |      |      |           |         |      |      |      |      | € 0       |
|                               |                                                 |                                    |      |     |     |         | € 0  | € 0  | € 0      | € 0  | € 0  | € 0     | € 0  | € 0  | € 0  | € 0       | € 0     | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 0       |
| 67 Gebouwbeheersvoorzieningen |                                                 |                                    |      |     |     |         |      |      |          |      |      |         |      |      |      |           |         |      |      |      |      |           |
| 6710                          | Valbeveiliging algemeen                         | Platte dak                         |      |     |     |         |      |      |          |      |      |         |      |      |      |           |         |      |      |      |      |           |
|                               | Vervangen valbeveiliging                        |                                    | 1,00 | pst |     | 2032 25 |      |      |          |      |      |         |      |      |      | € 10.900  |         |      |      |      |      | € 10.900  |
|                               |                                                 |                                    |      |     |     |         | € 0  | € 0  | € 0      | € 0  | € 0  | € 0     | € 0  | € 0  | € 0  | € 10.900  | € 0     | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 10.900  |
| 99 Algemeen                   |                                                 |                                    |      |     |     |         |      |      |          |      |      |         |      |      |      |           |         |      |      |      |      |           |
| 9999                          | Bereikbaarheidskosten                           |                                    |      |     |     |         |      |      |          |      |      |         |      |      |      |           |         |      |      |      |      |           |
|                               | Bereikbaarheidskosten en bijkomende kosten      |                                    | 1,00 | pst |     | 2025 7  |      |      |          |      |      |         |      |      |      |           |         |      |      |      |      | € 0       |
| 9999                          | Herinspectie / actualisatie MJOP                |                                    |      |     |     |         |      |      |          |      |      |         |      |      |      |           |         |      |      |      |      |           |
|                               | Technisch advies <adviesbureau>                 |                                    | 1,00 | pst |     | 2028 5  |      |      |          |      |      | € 1.962 |      |      |      |           | € 1.962 |      |      |      |      | € 3.924   |
|                               |                                                 |                                    |      |     |     |         | € 0  | € 0  | € 0      | € 0  | € 0  | € 1.962 | € 0  | € 0  | € 0  | € 0       | € 1.962 | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 3.924   |
| Totaal object                 |                                                 |                                    |      |     |     |         | € 0  | € 0  | € 72.218 | € 0  | € 0  | € 1.962 | € 0  | € 0  | € 0  | € 130.211 | € 1.962 | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 206.353 |

## Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

**92570 • VvE Maldenhof 240-296**

**Maldenhof 240 - 296**  
**1106 EZ Amsterdam**

### Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)  
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2023).

Printdatum: 24-3-2023

**92570 • VvE Maldenhof 240-296**  
**Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam**

| Code          | Hoofdgroep                 | 2023 | 2024 | 2025     | 2026 | 2027 | 2028    | 2029 | 2030 | 2031 | 2032      | 2033    | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | Totaal    |
|---------------|----------------------------|------|------|----------|------|------|---------|------|------|------|-----------|---------|------|------|------|------|-----------|
| 21            | Buitenwanden               |      |      | € 7.400  |      |      |         |      |      |      | € 7.890   |         |      |      |      |      | € 15.290  |
| 27            | Daken                      |      |      |          |      |      |         |      |      |      |           |         |      |      |      |      | € 0       |
| 31            | Buitenwandopeningen        |      |      |          |      |      |         |      |      |      |           |         |      |      |      |      | € 0       |
| 34            | Balustrades en leuningen   |      |      |          |      |      |         |      |      |      |           |         |      |      |      |      | € 0       |
| 41            | Buitenwandafwerkingen      |      |      | € 4.360  |      |      |         |      |      |      |           |         |      |      |      |      | € 4.360   |
| 45            | Plafondafwerkingen         |      |      |          |      |      |         |      |      |      |           |         |      |      |      |      | € 0       |
| 46            | Schilderwerk               |      |      | € 60.458 |      |      |         |      |      |      | € 75.457  |         |      |      |      |      | € 135.915 |
| 47            | Dakafwerkingen             |      |      |          |      |      |         |      |      |      | € 26.910  |         |      |      |      |      | € 26.910  |
| 52            | Afvoeren                   |      |      |          |      |      |         |      |      |      | € 9.054   |         |      |      |      |      | € 9.054   |
| 63            | Verlichting                |      |      |          |      |      |         |      |      |      |           |         |      |      |      |      | € 0       |
| 67            | Gebouwbeheersvoorzieningen |      |      |          |      |      |         |      |      |      | € 10.900  |         |      |      |      |      | € 10.900  |
| 99            | Algemeen                   |      |      |          |      |      | € 1.962 |      |      |      |           | € 1.962 |      |      |      |      | € 3.924   |
| Totaal object |                            | € 0  | € 0  | € 72.218 | € 0  | € 0  | € 1.962 | € 0  | € 0  | € 0  | € 130.211 | € 1.962 | € 0  | € 0  | € 0  | € 0  | € 206.353 |

## Jaarplan 2023

92570 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296  
1106 EZ Amsterdam

### Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.
- : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)  
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2023).

Printdatum: 24-3-2023

**92570 • VvE Maldenhof 240-296**  
**Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam**

| Code          | Element/Locatie              | Handeling - Gebrek                              | Hvh Ehd | 2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------|
| <b>63</b>     | <b>Verlichting</b>           |                                                 |         |      |
| ■ 6311        | Elektra armaturen buiten LED | Herstellen (indien armaturen vallen binnen VvE) | 0,00    | € 0  |
|               | Voorgevel - trappenhuizen    | Ontbrekende beschermkap of rooster              |         |      |
| Totaal object |                              |                                                 |         | € 0  |