

Meerjarenonderhoudsplan

91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen

Utrecht



Algemene Objectgegevens

Code

Code 91132-2025

Object

Naam VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen

Aantal eenheden 30

Plaats Utrecht

Inspecteur M. Derks

Inspectiedatum 16-4-2025

Opdrachtgever

Klantcode 4021

Naam VVE Beheer B.V.

Contactpersoon M. Pronk

Adres Ampererlaan 4

Plaats Rijswijk

Postadres Postbus 1192
2280 CD Rijswijk

Telefoon 070-3072670

E-mailadres onderhoud@vve-beheer.nl

Notitie Woningen
253-271
277-295
301-319

Technisch

Bouwjaar 1955

Financieel

Prijspeil 21-4-2025

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%

Algemene Objectgegevens

Overige

Specialistisch onderzoek

Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van het woongebouw en eventuele (gefundeerde) opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op zowel de korte als lange termijn.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwjaar en bouwwijze in verhouding tot de zogenaamde reële "nullijn" van een complex. In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels kan worden geïnspecteerd wordt een inschatting gemaakt. Deze inschatting wordt gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan aanverwante onderdelen, in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. deze gemaakte inschatting(en).

Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien, tijdens een inspectie, blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet verder worden geschoond.

Niet te inspecteren onderdelen

Exploitatiekosten zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting, te denken aan:

- contractkosten;
- schoonmaakkosten;
- keuringskosten;
- beheerderskosten;
- verzekeringen;

Bewonerseigen zaken zijn niet opgenomen in dit plan, bijvoorbeeld:

- geschilderde gevels;
- waterleidingen vanaf de stijgleiding;
- antenne's;
- (koel-)installaties;
- zonneschermen;
- aan-, uit- en/of dakopbouwen;
- buitenverlichtingen;
- terrasafwerking, kunstgras, vlinderbekleding;
- versieringen, buitenmeubilair, tuinopstallen, erfafscheidingen, e.d.;
- bestratingen.

Opmerkingen eigenaar

Mevrouw A. Scholten heeft ons toegang verschaft tot de algemene ruimten en het dak.

Algemene Objectgegevens

Opmerkingen

In deze rapportage/begroting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van herstel conform bestaand en worden er alleen de bouwdelen benoemd waarvan verwacht wordt dat er binnen de gestelde termijn van 15 jaar onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Verwerking van de gegevens kan, indien gewenst, tevens in een meerjaren onderhoudsprogramma worden opgenomen, welke jaarlijks kan worden bijgesteld door VVE Beheer.

Betreffende de noodzakelijke herstelwerkzaamheden is het, teneinde het offertetraject op een correcte wijze te kunnen doorlopen, mogelijk (in overleg) een standaard offerte aanvraag te laten opstellen zodat gelijken offertes kunnen worden verkregen. Deze rapportage heeft betrekking op alleen de gemeenschappelijke bouwdelen. Bouwdelen die zich "achter de voordeur" bevinden en niet van algemeen belang worden geacht, zijn buiten beschouwing gebleven. Klein onderhoud, abonnementen, onderhoudscontracten en dergelijke zijn eveneens niet meegenomen. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Verborgene gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd. Een vermoeden hiervan zal, indien noodzakelijk geacht, worden aangegeven.

Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te verwachten kosten zoals aangegeven, wat niet uitsluit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object gebreken kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn.

Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc. om achterliggende constructies en of installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats. Het is binnen de inspectie tevens niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object.

Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en / of niet in het rapport opgenomen zijn.

Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een additioneel nader / destructief / specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel.

Dit Meerjaren Onderhoudsplan gelieve niet aan te wenden voor offerteaanvragen. Indien gewenst kan VVE Beheer, in overleg, een toegespitste offerteaanvraag hiertoe opstellen.

Wettelijke verplichtingen

Enkele appartementen beschikken over een individuele CV-installatie met een individuele of een gezamenlijke afvoer.

De huidige generatie CV-ketels zijn niet geschikt voor de huidige schoorsteenkanalen. In eerste instantie is de VvE verantwoordelijk voor de veiligheid van de appartementseigenaren. Beoordeeld zal moeten worden of de kanalen collectief zijn of individueel en welke risico's zijn aanwezig. Ook het aansluiten van individuele ketels op een kanaal dient brandveilig te worden aangebracht. Wij hebben in de begroting hiervoor een bedrag opgenomen voor nader onderzoek.

Voor stadsverwarming dient onderzocht te worden welke onderdelen onder de verantwoording van de VvE vallen zoals installatie in de kelder en de stijgleiding. In de begroting zijn er geen maatregelen opgenomen.

LEGIONELLA

Wij adviseren u het ledingswerk in de kelder en de berging een onderzoek te laten uitvoeren. Weliswaar is de verplichting van legionellapreventie gewijzigd, versoepeld, maar de zorgplicht voor deugdelijkheid van het leidingwater blijft wel gehandhaafd volgens de Waterleidingwet en Waterleidingsbesluit.

DAK

Het werken op daken valt onder het regime van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbowet). Deze Arbowet heeft betrekking op veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met arbeid en omvat onder andere algemene verplichtingen voor de opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het werken op daken, ook tijdens het onderhoud, valt hieronder. De algemene regels en doelstellingen van de Arbowet zijn nader geconcretiseerd en uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. Op het dak zijn geen maatregelen aangebracht.

Algemene Objectgegevens

ASBEST

Asbest is in het verleden veel toegepast in de bouw vanwege de goede eigenschappen die het materiaal bezit. Sinds 1 juli 1993 is de verkoop van asbesthoudende materialen in Nederland verboden. Appartementencomplexen van voor die tijd kunnen dus asbesthoudende materialen bevatten.

IPR Vastgoedmanagement informeert bij deze de VvE dat ten tijde van de bouw of tijdens renovatie van het complex, indien dit heeft plaatsgevonden voor 1 januari 1994, het de normale praktijk was asbesthoudende materialen in de bouw, o.a. in (rook)kanalen, dak (beschot), gevelpanelen, vloerbedekkingen, spouw, balustrades en nabij verwarmings- en warmwatertoestellen etc. te verwerken.

De VvE moet zich ervan bewust zijn dat het aanwezig zijn van asbest in het complex niet altijd bekend en/of zichtbaar is en dat dit tijdens werkzaamheden tot extra onvoorziene kosten kan leiden. Mogelijk zijn de privacy schermen en de kanalen asbesthoudend

Wanneer u meer wilt weten over asbest kunt u de brochure: "Asbest in en om het huis, de meest gestelde vragen" (nr 15223) bestellen bij Distributiecentrum VROM tel: (0900) 8052, of downloaden via www.vrom.nl . Informatie inwinnen bij Afval Verwijdering Rivierenland (AVRI) tel: (0345) 58 53 58, of www.avri.nl

ROOKMELDERS

De regering heeft het Bouwbesluit aangepast en rookmelders voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw verplicht gesteld. Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwwoningen, maar volgens de nieuwe wetgeving moet ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder hangen. Dit geldt voor verblijfsruimtes én besloten ruimtes, zoals een trappenhuis, waar een vluchtroute doorheen gaat. Daar waar uw CV-installatie hangt adviseren we ook een CO-melder te installeren om de hoeveelheid koolstof monoxide te meten.

BRAND

Ieder bouwwerk dient te voldoen aan de ondergrens van het Bouwbesluit 2012, niveau bestaande bouw. De beoordeling is dan ook uitgevoerd conform de wettelijke voorschriften van niveau bestaande bouw van het

Bouwbesluit. Samengevat resulteert dit in de volgende eisen:

- Elk appartement ligt in een (beschermd, sub-) brandcompartiment met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van ten minste 20 minuten.
- De vloeren en schachtwanden van de woningen hebben een WBDBO van ten minste 20 minuten.
- De maximale loopafstand naar de uitgang van de woning bedraagt 30 meter (hiermee wordt tevens voldaan aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit).
- Tussen het trappenhuis en de woningen geldt een WBDBO van ten minste 20 minuten.
- Een enkele vluchtroute is toegestaan met de volgende voorwaarden:
- Vluchtroutes moeten een vrije doorgang hebben van ten minste 0,5 m breed x 1,7 m hoog. Het vluchten mag niet worden belemmerd door spullen.

Opmerkingen:

Alle onderdelen die verbouwd worden, dienen opgewaarderd te worden naar een WBDBO van 30 minuten (Bouwbesluit 2012, niveau verbouw).

Weersgesteldheid

Droog

Elementenoverzicht

91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen

Utrecht

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

**91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen
Utrecht**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelconstructie metselwerk		1794,64 m2	3
22	Binnenwanden			
2221	Metselwerk betonsteen		356,00 m2	2
23	Vloeren			
2320	Vloerconstructie beton bergingen/parkeerdek		1,00 pst	
2321	Betonplafond (balcons voor-/achtergevel)		234,36 m2	0
2321	Betonvloer afgewerkt (balcons voor-/achtergevel)		234,36 m2	
2321	Betonvloer afgewerkt (1e verd. boven winkels achterzijde)		81,00 m2	0
2322	Dakrandoverstek (beton)		104,60 m1	
24	Trappen en hellingen			
2410	Vloertegel trappenhuizen		183,02 m2	1
27	Daken			
2716	Boeiboord-beton dakopbouw		80,40 m1	3
31	Buitenwandopeningen			
3120	Betonbanden diktekanten balkons (incl. herstel betonschade)		228,00 m1	0
3120	Lateien		291,20 m1	
3120	Raamdorpel gres/ijzerklinker		306,20 m1	0
3120	Kozijn buiten kunststof voorgevel		396,00 m2	
3120	Kozijnen buiten hout (achtergevel)		53,52 m2	0
3120	Kozijnen buiten staal (achtergevel) in houten kader		206,80 m2	
3120	Kozijnen buiten aluminium trappenhuis (voorgevel)		129,75 m2	0
32	Binnenwandopeningen			
3231	Binnendeur woning-toegangsdeur		36,00 st	6
34	Balustrades en leuningen			
3410	Balkonscherm staal/draadglas (achtergevel balkon)		16,00 st	2

**91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen
Utrecht**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
3410	Balustrade leuning staal (achtergevel) 1e verdieping		59,49 m1	5
3410	Balustrade leuning staal (achtergevel) balcons (reling) op balcon		213,00 m1	0
3411	Binnentraphek metaal		62,40 m1	
3431	Binnentrapleuning hout		62,40 m1	0
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk verdiept		1794,64 m2	3
4112	Gevelbekleding natuursteen		15,38 m2	0
42	Binnenwandafwerkingen			
4212	Wandafwerking tegels		272,66 m2	
46	Schilderwerk			
4622	Binnenschilderwerk hout dekkend entree bergingen		62,00 m2	0
4622	Binnenschilderwerk hout dekkend toegangsdeuren appartementen		60,06 m2	
4622	Binnenschilderwerk metaal liftdeuren en omlijsting		74,02 m2	0
4622	Binnenschilderwerk stucwerk trappenhuis		355,20 m2	
4623	Buitenschilderwerk betonvloer coating voor- en achtergevels		234,36 m2	5
4623	Buitenschilderwerk betonvloer coating achtergevel 1e verd		81,00 m2	3
4628	Buitenschilderwerk beton ditekanten		228,00 m1	2
4628	Buitenschilderwerk betondakrand		80,40 m1	
4628	Binnenschilderwerk wanden en plafonds algemene ruimte bergingen		356,00 m2	0
4631	Buitenschilderwerk kozijn, raam en deur hout dekkend achtergevel		53,52 m2	5
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout/staal dekkend achtergevel		206,80 m2	5
4634	Buitenschilderwerk hek metaal achterzijde		59,49 m1	
4634	Buitenschilderwerk hek balkons		213,00 m1	0
4634	Binnenschilderwerk hek leuning hout transparant		62,40 m1	

**91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen
Utrecht**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4634	Binnenschilderwerk hek metaal		62,40 m2	0
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond dakoverstek		104,60 m1	1
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond		234,36 m2	0
4645	Binnenschilderwerk plafond en onderkant trap		413,42 m2	
47	Dakafwerkingen			
4711	Dakbedekking bitumen ballast (portiek dak)	*	89,78 m2	0
4712	Dakrandafwerking bitumen kraal/deklijst		80,40 m1	
4712	Loodslabben plat dak		87,20 m1	0
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer pvc		170,20 m1	
5240	Binnenriolering ijzer		30,00 app	0
53	Water			
5310	Waterleiding		1,00 pst	4
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast		1,00 st	0
63	Verlichting			
6311	Elektra armaturen binnenlamp alg ruimte bergingen		1,00 pst	1
6311	Elektra armaturen binnenlamp trappenhuizen		21,00 st	0
64	Communicatie			
6411	Deurbelinstallatie		30,00 st	
66	Transport			
6612	Personenlift (Hydraulische lift) (3 liften)		1,00 st	0
67	Gebouwbeheersvoorzieningen			
6710	Valbeveiliging algemeen		1,00 pst	
81	Losse verkeersinventarisatie			
8111	Postkasten		30,00 st	0

**91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen
Utrecht**



Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
99	Algemeen			
9999	Herinspectie		1,00 pst	
9999	Technisch advies legionella		1,00 pst	0
9999	Onderzoek parkeer		1,00 pst	
9999	Bereikbaarheidskosten		1,00 pst	0
ZZ	Staartkosten			
ZZZZ	Directievoering (4%)		1,00 pst	

Bevindingen NEN 2767

91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen

Utrecht

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 2-5-2025

Conditie 6

3231 Binnendeur woning-toegangsdeur

Tag

Trappenhuizen

B7EW01 Afdichting, manco

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	5	6	

Activiteit:	2029	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 254

Voldoen niet aan de brandveiligheid. Zie voorblad algemene opmerkingen.



Conditie 5

3410 Balustrade leuning staal (achtergevel) 1e verdieping

Tag


Achtergevel 1e verdieping

B4EM03 Corrosie aan dragende onderdelen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	4	5	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 pst	€ 9.075

Geen stabiliteit meer, nieuwe voetplaten aanbrengen. Bestaande uitboren en nieuwe lassen.



4623 Buitenschilderwerk betonvloer coating voor- en achtergevels

Tag

Voorgevel

B11EM01 Onthechting van ondergrond

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	4	5	

Activiteit:	2032	Hvh	Totaal
Vervolgsysteem vloercoating		1,00 pst	€ 7.865

Gelijktijdig met groot onderhoud.



Conditie 5

4631 Buitenschilderwerk kozijn, raam en deur hout dekkend achtergevel

Tag

Achtergevel

B11SM07 Verpoederen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	5	5	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 5.220
Vervolgsysteem aanbrengen.			



4631 Buitenschilderwerk kozijn en raam hout/staal dekkend achtergevel

Tag

Achtergevel

B11SM07 Verpoederen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	5	5	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 26.374
Vervolgsysteem			



Conditie 4

5310 Waterleiding


Tag

Trappenhuis achter paneel

K5EM01 Corrosie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	1	5	4	

Activiteit:	2030	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 pst	€ 14.944
Leidingverloop in schacht trappenhuis vanuit kelder.			



Conditie 3

2110 Gevelconstructie metselwerk


Tag

Achtergevel

B2EC02 Scheuren constructief

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstel div. scheuren, achter-/ kopgevel		1,00 pst	€ 66.550
Herstel scheurvorming, middels uittanden, aanbrengen wapeningsstaal. Herstel metselwerk en voegwerk.			



2716 Boeiiboord-beton dakopbouw

Tag

Dakrand

B5EM01 Breuk

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	3	3	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 2.251
Gelijktijdig met achtergevel herstellen in verband met bereikbaarheid.			



4111 Gevelafwerking voegwerk verdiept

Tag

Dakopbouwen

B8EC01 Uitgespoeld/afwezig voegwerk

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 9.075
Aansluiting op de hoeken, verdiept voegwerk.			



Conditie 3

4623 Buitenschilderwerk betonvloer coating achtergevel 1e verd

Tag

Balkons 1e verdieping achterzijde

B11GA05 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Reinigen		1,00 pst	€ 720
Vervuiling verwijderen ten behoeven behoud vloercoating.			

Conditie 2

2221 Metselwerk betonsteen


Tag

Entree bergingen naar kelder

B3EW03 Scheuren

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	1	2	

Activiteit:	2029	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 4.235
Scheuren zitten er al jaren. Wapening aanbrengen en repareren.			



3410 Balkonscherm staal/draadglas (achtergevel balkon)

Tag

Voetjes

B7EW01 Corrosie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	2	2	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 2.251
Gelijktijdig met schilderwerk herstellen			



Conditie 2

4628 Buitenschilderwerk beton ditekanten

Tag

Balkons achterzijde

B11EM01 Onthechting van ondergrond

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	2	2	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen achterzijde		1,00 pst	€ 4.235
Ondeugdelijke verflagen verwijderen en vervolgsysteem opzetten.			



Conditie 1

2410 Vloertegel trappenhuisen


Tag

Voor liftdeuren

B4EM01 Breuk

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	1	1	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 908
Scheur uitfrezen en flexibel afdichten. In 2018 ook gemeld.			



6311 Elektra armaturen binnenlamp alg ruimte bergingen


Tag

1e deel bergingsgang

E7GO02 Defecte lampen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	3	1	1	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 605
Lichtsensoren of armatuur werkt niet en bij begin van de bergingsgang donker.			



Totaal object

€ 154.561

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen

Utrecht

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2025).

Printdatum: 2-5-2025

2-5-2025 18

91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen
Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
		Vervangen blankglas dubbel Hr ++	396,00	m2	2026	25		€ 107.811														€ 107.811
		Vervangen kozijn kunststof inclusief beglazing	396,00	m2	2056																	€ 0
		Reinigen kozijn kunststof	396,00	m2	2044	6																€ 0
3120		Lateien																				
		Vervangen beton lateien	291,20	m1	2091	75																€ 0
3120		Kozijnen buiten staal (achtergevel) in houten kader																				
		Vervangen kozijn incl. glas (deel al vervangen)	132,35	m2	2025		€ 192.175															€ 192.175
3120		Kozijnen buiten hout (achtergevel)																				
		Vervangen kozijn hout, incl. glas	34,25	m2	2025		€ 41.446															€ 41.446
							€ 240.818	€ 117.919	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.920	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.108	€ 0	€ 371.764
32 Binnenwandopeningen																						
3231		Binnendeur woning-toegangsdeur																				
	Herstellen	Afdichting, manco	1,00	pst	2029						€ 254											€ 254
		Vervangen woning toegangsdeur in verband met brandveiligheid	36,00	st	2029						€ 52.272											€ 52.272
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 52.526	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 52.526
34 Balustrades en leuningen																						
3410		Balkonscherm staal/draadglas (achtergevel balkon)																				
	Herstellen	Corrosie	1,00	pst	2025		€ 2.251															€ 2.251
		Repareren/Schilderen voetjes (corrosie) balkonscherm staal	8,00	st	2025		€ 1.422															€ 1.422
		Vervangen balkonscherm staal/draadglas	16,00	st	2055	50																€ 0
3410		Balustrade leuning staal (achtergevel) balcon (reling) op balcon																				
		Vervangen balustrade (verz.) staal	213,00	m1	2035											€ 52.288						€ 52.288
3410		Balustrade leuning staal (achtergevel) 1e verdieping																				
	Vervangen	Corrosie aan dragende onderdelen	1,00	pst	2025		€ 9.075															€ 9.075
3411		Binnentraphek metaal																				
		Vervangen binnentraphek metaal	62,40	m1	2064																	€ 0
3431		Binnentrapleuning hout																				
		Vervangen trapleuning hout	62,40	m1	2050																	€ 0
							€ 12.748	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 52.288	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 65.036
41 Buitenwandafwerkingen																						
4111		Gevelafwerking voegwerk verdiept																				
	Herstellen	Uitgespoeld/afwezig voegwerk	1,00	pst	2025		€ 9.075															€ 9.075
4112		Gevelbekleding natuursteen																				
		Vervangen gevelbekleding natuursteen	15,38	m2	2050																	€ 0
							€ 9.075	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.075

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
42 Binnenwandafwerkingen																						
4212	Wandafwerking tegels																					
	Vervangen wandafwerking wandtegels		272,66	m2	2047																	€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
46 Schilderwerk																						
4622	Binnenschilderwerk stucwerk trappenhuis																					
	Groot schilderwerk stucwerk		355,20	m2	2029	18					€ 14.066											€ 14.066
4622	Binnenschilderwerk hout dekkend toegangsdeuren appartementen																					
	Groot schilderwerk hout dekkend		60,06	m2	2041	18																€ 0
4622	Binnenschilderwerk metaal liftdeuren en omlijsting																					
	Groot schilderwerk metaal		74,02	m2	2029	9					€ 2.931								€ 2.931			€ 5.862
4622	Binnenschilderwerk hout dekkend entree bergingen																					
	Groot schilderwerk hout dekkend		62,00	m2	2029	18					€ 2.455											€ 2.455
4623	Buitenschilderwerk betonvloer coating achtergevel 1e verd																					
■	Reinigen		Vuil, aanslag, verkleuring	1,00	pst	2025	€ 720															€ 720
	Vervolgsysteem coating beton			81,00	m2	2032	14							€ 12.251								€ 12.251
4623	Buitenschilderwerk betonvloer coating voor- en achtergevels																					
■	Vervolgsysteem vloercoating		Onthechting van ondergrond	1,00	pst	2032								€ 7.865								€ 7.865
	Aanbrengen coating beton			234,36	m2	2046	14															€ 0
4628	Buitenschilderwerk beton diktekanten																					
■	Herstellen achterzijde		Onthechting van ondergrond	1,00	pst	2025	€ 4.235															€ 4.235
	Groot schilderwerk diktekanten balkons achterzijde			114,00	m1	2039	14													€ 3.761		€ 3.761
	Groot schilderwerk diktekanten balkons voorzijde			114,00	m1	2036	12											€ 3.761				€ 3.761
4628	Buitenschilderwerk betondakrand																					
	Groot schilderwerk kop- en achtergevel			40,20	m1	2025	14	€ 1.326												€ 1.326		€ 2.653
	Groot schilderwerk voorgevel			40,20	m1	2032	12							€ 1.326								€ 1.326
4628	Binnenschilderwerk wanden en plafonds algemene ruimte bergingen																					
	Groot schilderwerk steenachtig			356,00	m2	2029	18				€ 8.661											€ 8.661
4631	Buitenschilderwerk kozijn, raam en deur hout dekkend achtergevel																					
■	Herstellen		Verpoederen	1,00	pst	2025	€ 5.220															€ 5.220
	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend			53,52	m2	2032	7							€ 3.255						€ 3.255		€ 6.510
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout/staal dekkend achtergevel																					
■	Herstellen		Verpoederen	1,00	pst	2025	€ 26.374															€ 26.374
	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend			206,80	m2	2032	7							€ 18.168						€ 18.168		€ 36.336
4634	Binnenschilderwerk hek metaal																					
	Groot schilderwerk hek staal			62,40	m2	2029	18				€ 4.421											€ 4.421
4634	Binnenschilderwerk hek leuning hout transparant																					

91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen
Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
4634	Groot schilderwerk hek hout transparant		62,40	m1	2029	18					€ 1.518											€ 1.518
	Buitenschilderwerk hek metaal achterzijde																					
4634	Groot schilderwerk hek staal		59,49	m2	2025	7	€ 2.617							€ 2.617							€ 2.617	€ 7.851
	Buitenschilderwerk hek balkons																					
	Groot schilderwerk hek staal achter		106,50	m2	2025	7	€ 2.591							€ 2.591							€ 2.591	€ 7.773
	Groot schilderwerk hek staal voor		106,50	m2	2026	6		€ 2.591						€ 2.591						€ 2.591		€ 7.773
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond																					
	Groot schilderwerk betonconstructie plafond achter		117,18	m2	2025	14	€ 3.866														€ 3.866	€ 7.733
4645	Groot schilderwerk betonconstructie plafond voor		117,18	m2	2032	12								€ 3.866								€ 3.866
	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond dakoverstek																					
	Groot schilderwerk betonconstructie plafond achter		104,60	m2	2025	14	€ 3.451														€ 3.451	€ 6.902
	Groot schilderwerk betonconstructie plafond voor		104,60	m2	2032	12								€ 3.451								€ 3.451
4645	Binnenschilderwerk plafond en onderkant trap																					
	Groot schilderwerk betonconstructie plafond		413,42	m2	2029	18					€ 15.921											€ 15.921
							€ 50.401	€ 2.591	€ 0	€ 0	€ 49.973	€ 0	€ 0	€ 57.983	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.761	€ 0	€ 5.522	€ 39.037	€ 209.268
47	Dakafwerkingen																					
4711	Dakbedekking bitumen ballast (portiek dak)	*																				
	Vervangen dakbedekking bitumen geballast		89,78	m2	2023	50																€ 0
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast		89,78	m2	2048	50																€ 0
	Vervangen grind		89,78	m2	2023	25																€ 0
4712	Dakrandafwerking bitumen kraal/deklijst																					
	Vervangen randafwerking bitumineus + kraal		80,40	m1	2023	25																€ 0
4712	Loodslabben plat dak																					
	Vervangen loodslabben plat dak (een wordt gedaan in 2018 ivm lekkage)		72,38	m1	2025	30	€ 10.386															€ 10.386
							€ 10.386	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.386
52	Afvoeren																					
5211	Hemelwaterafvoer pvc																					
	Vervangen hemelwaterafvoer pvc		170,20	m1	2032	30								€ 9.346								€ 9.346
5240	Binnenriolering ijzer																					
	Liggende leidingen vervangen		15,00	pst	2026			€ 9.340														€ 9.340
	Vervangen binneriolering ijzer->pvc (3 st/ app		7,50	pst	2026			€ 27.225														€ 27.225
	Vervangen binneriolering ijzer->pvc (3 st/ app		7,50	pst	2027				€ 27.225													€ 27.225
	Vervangen binneriolering ijzer->pvc (3 st/ app		7,50	pst	2028					€ 27.225												€ 27.225
	Vervangen binneriolering ijzer->pvc (3 st/ app (1 gedaan 277-295)		7,20	pst	2029						€ 26.136											€ 26.136
								€ 0	€ 36.565	€ 27.225	€ 27.225	€ 26.136	€ 0	€ 0	€ 9.346	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 126.497

91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen
Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stij	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
53 Water																						
5310	Waterleiding																					
■	Vervangen	Corrosie	1,00	pst	2030							€ 14.944										€ 14.944
	vervangen afsluiters		1,00	pst	2030	15						€ 5.251										€ 5.251
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.195	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.195
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen																						
6111	Groepenkast																					
	Vervangen groepenkast inclusief bedrading		1,00	st	2035	25											€ 6.516					€ 6.516
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.516	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.516
63 Verlichting																						
6311	Elektra armaturen binnenlamp trappenhuizen																					
	Vervangen armaturen binnenlamp LED		21,00	st	2025	18	€ 3.684															€ 3.684
6311	Elektra armaturen binnenlamp alg ruimte bergingen																					
■	Herstellen	Defecte lampen	1,00	pst	2025		€ 605															€ 605
	Vervangen armaturen binnenlamp		1,00	st	2030	18						€ 2.251										€ 2.251
							€ 4.289	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.251	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.540
64 Communicatie																						
6411	Deurbelinstallatie																					
	Vervangen deurbelinstallatie inclusief videofoon en toestellen		30,00	20	2028	18				€ 17.243												€ 17.243
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.243	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.243
66 Transport																						
6612	Personenlift (Hydraulische lift) (3 liften)																					
	Werkzaamheden conform DLR		3,00	pst	2025		€ 186.945															€ 186.945
	Werkzaamheden conform DLR		3,00	pst	2029					€ 82.343												€ 82.343
	Werkzaamheden conform DLR		3,00	pst	2032									€ 80.034								€ 80.034
							€ 186.945	€ 0	€ 0	€ 0	€ 82.343	€ 0	€ 0	€ 80.034	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 349.322
67 Gebouwbeheersvoorzieningen																						
6710	Valbeveiliging algemeen																					
	Aanbrengen voorzieningen		1,00	pst	2023	25																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
81 Losse verkeersinventarisatie																						
8111	Postkasten																					
	Vervangen postkasten		30,00	st	2043	30																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen
Utrecht



Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
99 Algemeen																						
9999	Herinspectie																					
	Herinspectie	actualisatie begroting	1,00	pst	2028	3				€ 1.943			€ 1.943			€ 1.943			€ 1.943			€ 7.772
9999	Technisch advies legionella																					
	Onderzoek	waterleidingen kelders en bergingsgang	1,00	pst	2025		€ 3.376															€ 3.376
9999	Onderzoek parkeer																					
	Constructeur	bepalen van draagvermogen parkeerdek	1,00	pst	2025		€ 1.815															€ 1.815
9999	Bereikbaarheidskosten																					
	Voorgevel	bereikbaarheid, vergunningen en parkeren	1,00	pst	2032									€ 54.450								€ 54.450
	Voorgevel	bereikbaarheid, vergunningen en parkeren	1,00	pst	2044	12																€ 0
	achtergevel	bereikbaarheid	1,00	pst	2025		€ 78.650															€ 78.650
	achtergevel	en kopgevel bereikbaarheid	1,00	pst	2046	14																€ 0
							€ 83.841	€ 0	€ 0	€ 1.943	€ 0	€ 0	€ 1.943	€ 54.450	€ 0	€ 1.943	€ 0	€ 0	€ 1.943	€ 0	€ 0	€ 146.063
ZZ Staartkosten																						
ZZZZ	Directievoering (4%)																					
	Directievoering	2025	0,04	pst	2025		€ 27.449															€ 27.449
	Directievoering	2026	0,04	pst	2026			€ 6.294														€ 6.294
	Directievoering	2027	0,04	pst	2027				€ 1.089													€ 1.089
	Directievoering	2028	0,04	pst	2028					€ 1.856												€ 1.856
	Directievoering	2029	0,04	pst	2029						€ 8.829											€ 8.829
	Directievoering	2030	0,04	pst	2030							€ 898										€ 898
	Directievoering	2031	0,04	pst	2031								€ 78									€ 78
	Directievoering	2032	0,04	pst	2032									€ 9.469								€ 9.469
	Directievoering	2033	0,04	pst	2033																	€ 0
	Directievoering	2034	0,04	pst	2034											€ 199						€ 199
	Directievoering	2035	0,04	pst	2035												€ 5.014					€ 5.014
	Directievoering	2036	0,04	pst	2036													€ 167				€ 167
	Directievoering	2037	0,04	pst	2037														€ 737			€ 737
	Directievoering	2038	0,04	pst	2038															€ 650		€ 650
	Directievoering	2039	0,04	pst	2039																€ 1.733	€ 1.733
	Directievoering	2040	0,04	pst	2040																	€ 0
	Directievoering	2041	0,04	pst	2041																	€ 0
	Directievoering	2042	0,04	pst	2042																	€ 0
	Directievoering	2043	0,04	pst	2043																	€ 0
	Directievoering	2044	0,04	pst	2044																	€ 0
	Directievoering	2045	0,04	pst	2045																	€ 0
	Directievoering	2046	0,04	pst	2046																	€ 0
	Directievoering	2047	0,04	pst	2047																	€ 0
	Directievoering	2048	0,04	pst	2048																	€ 0

91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen
Utrecht

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
Directievoering 2049		0,04	pst		2049																€ 0
Directievoering 2050		0,04	pst		2022																€ 0
Directievoering 2051		0,04	pst		2022																€ 0
Directievoering 2052		0,04	pst		2022																€ 0
Directievoering 2053		0,04	pst		2023																€ 0
Directievoering 2054		0,04	pst		2024																€ 0
Directievoering 2055		0,04	pst		2022																€ 0
Directievoering 2056		0,04	pst		2023																€ 0
Directievoering 2057		0,04	pst		2024																€ 0
						€ 27.449	€ 6.294	€ 1.089	€ 1.856	€ 8.829	€ 898	€ 78	€ 9.469	€ 0	€ 199	€ 5.014	€ 167	€ 737	€ 650	€ 1.733	€ 64.463
Totaal object						€ 712.153	€ 163.369	€ 28.314	€ 48.267	€ 224.042	€ 23.343	€ 2.021	€ 241.616	€ 0	€ 5.181	€ 130.368	€ 3.928	€ 19.173	€ 16.279	€ 40.770	€ 1.658.825

Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen

Utrecht

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2025).

Printdatum: 2-5-2025

**91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen
Utrecht**

Code	Hoofdgroep	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
21	Buitenwanden	€ 83.043							€ 16.493			€ 66.550		€ 16.493			€ 182.578
22	Binnenwanden					€ 4.235											€ 4.235
23	Vloeren								€ 10.921		€ 3.038						€ 13.959
24	Trappen en hellingen	€ 908															€ 908
27	Daken	€ 2.251															€ 2.251
31	Buitenwandopeningen	€ 240.818	€ 117.919						€ 2.920						€ 10.108		€ 371.764
32	Binnenwandopeningen					€ 52.526											€ 52.526
34	Balustrades en leuningen	€ 12.748										€ 52.288					€ 65.036
41	Buitenwandafwerkingen	€ 9.075															€ 9.075
42	Binnenwandafwerkingen																€ 0
46	Schilderwerk	€ 50.401	€ 2.591			€ 49.973			€ 57.983				€ 3.761		€ 5.522	€ 39.037	€ 209.268
47	Dakafwerkingen	€ 10.386															€ 10.386
52	Afvoeren		€ 36.565	€ 27.225	€ 27.225	€ 26.136			€ 9.346								€ 126.497
53	Water						€ 20.195										€ 20.195
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen											€ 6.516					€ 6.516
63	Verlichting	€ 4.289						€ 2.251									€ 6.540
64	Communicatie				€ 17.243												€ 17.243
66	Transport	€ 186.945				€ 82.343			€ 80.034								€ 349.322
67	Gebouwbeheersvoorzieningen																€ 0
81	Losse verkeersinventarisatie																€ 0
99	Algemeen	€ 83.841			€ 1.943			€ 1.943	€ 54.450		€ 1.943			€ 1.943			€ 146.063
ZZ	Staartkosten	€ 27.449	€ 6.294	€ 1.089	€ 1.856	€ 8.829	€ 898	€ 78	€ 9.469		€ 199	€ 5.014	€ 167	€ 737	€ 650	€ 1.733	€ 64.463

**91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen
Utrecht**

Code	Hoofdgroep	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
Totaal object		€ 712.153	€ 163.369	€ 28.314	€ 48.267	€ 224.042	€ 23.343	€ 2.021	€ 241.616	€ 0	€ 5.181	€ 130.368	€ 3.928	€ 19.173	€ 16.279	€ 40.770	€ 1.658.825

Jaarplan 2025

91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen

Utrecht

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.
- : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2025).

Printdatum: 2-5-2025

91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen
Utrecht

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2025
21	Buitenwanden			
■ 2110	Gevelconstructie metselwerk	Herstel div. scheuren, achter-/ kopgevel Scheuren constructief	1,00 pst	€ 66.550
2110	Gevelconstructie metselwerk	Hydrofoberen / impregneren metselwerk achtergevel	897,32 m2	€ 16.493
24	Trappen en hellingen			
■ 2410	Vloertegel trappenhuizen	Herstellen Breuk	1,00 pst	€ 908
27	Daken			
■ 2716	Boeiboord-beton dakopbouw	Herstellen Breuk	1,00 pst	€ 2.251
31	Buitenwandopeningen			
3120	Betonbanden diktekanten balkons (incl. herstel betonschade)	Plaatselijk herstel	228,00 m1	€ 2.566
3120	Raamdorpel gres/ijzerklinker	Vervangen voegwerk raamdorpel achtergevel	153,10 m1	€ 4.631
3120	Kozijnen buiten staal (achtergevel) in houten kader	Vervangen kozijn incl. glas (deel al vervangen)	132,35 m2	€ 192.175
3120	Kozijnen buiten hout (achtergevel)	Vervangen kozijn hout, incl. glas	34,25 m2	€ 41.446
34	Balustrades en leuningen			
■ 3410	Balkonscherm staal/draadglas (achtergevel balkon)	Herstellen Corrosie	1,00 pst	€ 2.251
3410	Balkonscherm staal/draadglas (achtergevel balkon)	Repareren/Schilderen voetjes (corrosie) balkonscherm staal	8,00 st	€ 1.422
■ 3410	Balustrade leuning staal (achtergevel) 1e verdieping	Vervangen Corrosie aan dragende onderdelen	1,00 pst	€ 9.075
41	Buitenwandafwerkingen			
■ 4111	Gevelafwerking voegwerk verdiept	Herstellen Uitgespoeld/afwezig voegwerk	1,00 pst	€ 9.075
46	Schilderwerk			
■ 4623	Buitenschilderwerk betonvloer coating achtergevel 1e verd	Reinigen Vuil, aanslag, verkleuring	1,00 pst	€ 720
■ 4628	Buitenschilderwerk beton diktekanten	Herstellen achterzijde Onthechting van ondergrond	1,00 pst	€ 4.235
4628	Buitenschilderwerk betondakrand	Groot schilderwerk kop- en achtergevel	40,20 m1	€ 1.326
■ 4631	Buitenschilderwerk kozijn, raam en deur hout dekkend achtergevel	Herstellen Verpoederen	1,00 pst	€ 5.220
■ 4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout/staal dekkend achtergevel	Herstellen Verpoederen	1,00 pst	€ 26.374

**91132-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Woningen
Utrecht**

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2025
4634	Buitenschilderwerk hek metaal achterzijde	Groot schilderwerk hek staal	59,49 m2	€ 2.617
4634	Buitenschilderwerk hek balkons	Groot schilderwerk hek staal achter	106,50 m2	€ 2.591
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond	Groot schilderwerk betonconstructie plafond achter	117,18 m2	€ 3.866
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond dakoverstek	Groot schilderwerk betonconstructie plafond achter	104,60 m2	€ 3.451
47	Dakafwerkingen			
4712	Loodslabben plat dak	Vervangen loodslabben plat dak (een wordt gedaan in 2018 ivm lekkage)	72,38 m1	€ 10.386
63	Verlichting			
6311	Elektra armaturen binnenlamp trappenhuizen	Vervangen armaturen binnenlamp LED	21,00 st	€ 3.684
6311	Elektra armaturen binnenlamp alg ruimte bergingen	Herstellen Defecte lampen	1,00 pst	€ 605
66	Transport			
6612	Personenlift (Hydraulische lift) (3 liften)	Werkzaamheden conform DLR	3,00 pst	€ 186.945
99	Algemeen			
9999	Technisch advies legionella	Onderzoek waterleidingen kelders en bergingsgang	1,00 pst	€ 3.376
9999	Onderzoek parkeer	Constructeur bepalen van draagvermogen parkeerdek	1,00 pst	€ 1.815
9999	Bereikbaarheidskosten	achtergevel bereikbaarheid	1,00 pst	€ 78.650
ZZ	Staartkosten			
ZZZZ	Directievoering (4%)	Directievoering 2025	0,04 pst	€ 27.449

Totaal object

€ 712.153