

Meerjarenonderhoudsplan

Zomerdijkstraat • VvE Zomerdijkstraat 14

Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141
Amsterdam



Zomerdijkstraat • VvE Zomerdijkstraat 14
Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141 • Amsterdam



Algemene Objectgegevens

Code

Code Zomerdijkstraat

Object

Naam VvE Zomerdijkstraat 14
Aantal eenheden 4
Adres Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141
Postcode 1079 XB
Plaats Amsterdam

Inspecteur Pieter Zwiers
Inspectiedatum 1-4-2023

Opdrachtgever

Klantcode VvE Zomerdijkst
Naam Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardestraat 141

Adres Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardestraat 141
Postcode 1079 XB
Plaats Amsterdam
Postadres Steenkuijper Vastgoed Beheer
Amsterdamseweg 511
1181 BS Amstelveen

Technisch

Voorgevel locatie Zuid
Monumentaal Ja
Ligging van het object Stedelijk
Bouwjaar 1935
Renovatiejaar 2005

Financieel

Prijspeil 1-4-2023
BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW
BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 9,0%; Laag = 21,0%

Algemene Objectgegevens

Overige

Specialistisch onderzoek

Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van het woongebouw en eventuele (gefundeerde) opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op zowel de korte als lange termijn.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze in verhouding tot de zogenaamde reële "nullijn" van een complex. In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels kan worden geïnspecteerd wordt een inschatting gemaakt. Deze inschatting wordt gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan aanverwante onderdelen, in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. deze gemaakte inschatting(en).

Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien, tijdens een inspectie, blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet verder worden geschouwd.

Niet te inspecteren onderdelen

Exploitatiekosten zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting, te denken aan:

- contractkosten;
- schoonmaakkosten;
- keuringskosten;
- beheerderskosten;
- verzekeringen;

Bewonerseigen zaken zijn niet opgenomen in dit plan, bijvoorbeeld:

- geschilderde geveldelen;
- antennes;
- (koel-)installaties;
- zonneschermen;
- aan-, uit- en/of dakopbouwen;
- buitenverlichtingen;
- terrasafwerking, kunstgras, vlonderbekleding;
- versieringen, buitenmeubilair, tuinopstallen, erfafscheidingen, e.d.;
- bestratingen.

Algemene Objectgegevens

Opmerkingen

In deze rapportage/begroting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van herstel conform bestaand en worden er alleen de bouwdelen benoemd waarvan verwacht wordt dat er binnen de gestelde termijn van 15 jaar onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Verwerking van de gegevens kan, indien gewenst, tevens in een meerjaren onderhoudsprogramma worden opgenomen, welke jaarlijks kan worden bijgesteld door Pro VVE Beheer.

Betreffende de noodzakelijke herstelwerkzaamheden is het, teneinde het offertetraject op een correcte wijze te kunnen doorlopen, mogelijk (in overleg) een standaard offerte aanvraag te laten opstellen zodat gelijkende offertes kunnen worden verkregen. Deze rapportage heeft betrekking op alleen de gemeenschappelijke bouwdelen. Bouwdelen die zich "achter de voordeur" bevinden en niet van algemeen belang worden geacht, zijn buiten beschouwing gebleven. Klein onderhoud, abonnementen, onderhoudscontracten en dergelijke zijn eveneens niet meegenomen. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen wordenesignaleerd en gerapporteerd. Verborgene gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd. Een vermoeden hiervan zal, indien noodzakelijk geacht, worden aangegeven.

Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te verwachten kosten zoals aangegeven, wat niet uitsluit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object gebreken kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn.

Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc. om achterliggende constructies en of installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats. Het is binnen de inspectie tevens niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object.

Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en / of niet in het rapport opgenomen zijn.

Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een additioneel nader / destructief / specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel.

Dit Meerjaren Onderhoudsplan gelieve niet aan te wenden voor offerteaanvragen.

Weersgesteldheid

Droog

Elementenoverzicht

Zomerdijkstraat • VvE Zomerdijkstraat 14

Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141
1079 XB Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Zomerdijkstraat • VvE Zomerdijkstraat 14
Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelconstructie metselwerk	Voor- en achtergevel	148,25 m2	2
2110	Loodslabben opgaand werk	Dak	10,00 m1	2
2120	Hijsbalk staal	Achtergevel	1,00 st	8
23	Vloeren			
2322	Balkonconstructie staal	Voorgevel	26,80 m2	2
2322	Balkonconstructie beton	Voorgevel	25,24 m2	2
24	Trappen en hellingen			
2410	Binnentrappen hout	Trappenhuis	3,00 st	2
31	Buitenwandopeningen			
3120	Raamdorpel metaal	Voor- en achtergevel	46,79 m1	2
3120	Kozijn buiten zachthout	Voor- en achtergevel	3,78 m2	2
3120	Kozijn buiten aluminium	Voor- en achtergevel	84,28 m2	3
3140	Loodaansluiting kozijn	Dak	10,80 m1	2
32	Binnenwandopeningen			
3230	Kozijnen hout	BG + trappenhuis	12,28 m2	2
34	Balustrades en leuningen			
3410	Balkonscherm volkern	Voorgevel	8,00 m2	2
3411	Binnentraphek hout	Trappenhuis	15,30 m1	2
3431	Binnentrapleuning hout	Trappenhuis	13,70 m1	2
37	Dakopeningen			
3720	Lichtstraat (draad)glas	Dak	3,56 m2	3
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Voor- en achtergevel	148,25 m2	2
4112	Gevelbekleding volkern	Voor- en achtergevel	3,54 m2	3
42	Binnenwandafwerkingen			
4211	Wandafwerking stucwerk	Trappenhuis	136,91 m2	2
4212	Wandafwerking tegels	BG	6,00 m2	2
4212	Wandafwerking lambrizing	Trappenhuis	89,83 m2	2
43	Vloerafwerkingen			
4321	Vloerafwerking tapijt	Trappenhuis	30,71 m2	2

Zomerdijkstraat • VvE Zomerdijkstraat 14
Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4322	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels	BG	5,88 m2	2
45	Plafondafwerkingen			
4521	Plafondafwerking stucwerk	BG + trappenhuis	30,62 m2	2
46	Schilderwerk			
4621	Buitschilderwerk diversen hout dekkend	Voor- en achtergevel	4,13 m2	2
4621	Buitschilderwerk metaal	Voorgevel	37,16 m2	2
4622	Binnenschilderwerk diversen hout dekkend	BG + trappenhuis	30,05 m2	2
4622	Binnenschilderwerk traphout dekkend	BG + trappenhuis	87,10 m2	2
4622	Binnenschilderwerk stucwerk (incl. lambrisering)	BG + trappenhuis	257,36 m2	2
4623	Buitschilderwerk betonvloer coating	Voorgevel	25,24 m2	2
4645	Buitschilderwerk betonconstructie plafond	Voorgevel	25,24 m2	2
47	Dakafwerkingen			
4711	Dakbedekking APP	Dak	78,88 m2	2
4711	Randstrook APP	Dak	16,02 m1	2
4711	Dakrandafwerking zink	Dak	16,02 m1	2
4712	Dakbedekking zink	Dak lichtstraat	0,78 m2	2
51	Warmteopwekking			
5124	Schoorsteenpotten keramisch	Dak	1,00 st	2
5124	Rookgasdakdoorvoer metaal plat	Dak	4,00 st	2
5124	Rookgasafvoerkanalen buiten	Voorgevel	1,00 st	2
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer staal	Voorgevel	1,82 m1	2
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Voorgevel	13,00 m1	2
5211	Doorvoer kunststof	Voorgevel	12,00 st	2
5240	Standleidingen	Dak	2,00 pst	8
5240	Standleiding schoonfrezen	Dak	2,00 pst	8
5240	Standleiding camera inspectie	Dak	2,00 pst	8
57	Luchtbehandeling			
5710	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Dak	3,00 st	2
63	Verlichting			
6311	Elektra armaturen binnen TL naar led	BG + trappenhuis	5,00 st	2

Zomerdijkstraat • VvE Zomerdijkstraat 14
Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
6311	Elektra armaturen buiten TL naar led	Voorgevel	1,00 st	2
64	Communicatie			
6411	Deurbelinstallatie	Entrees	4,00 st	2
6411	Deuropener	Entrees	2,00 st	2
6422	Deurmeldinstallatie	Entrees	2,00 st	2
6422	Oproep-installatie	Entrees	2,00 st	2
6422	Huistelefoon-installatie	Appartementen	4,00 st	2
67	Gebouwbeheersvoorzieningen			
6710	Dakbeveiliging algemeen	Dak	1,00 pst	0
81	Losse verkeersinventarisatie			
8111	Postkasten	BG	3,00 st	2
90	Terrein			
9032	Hekwerk metaal	Voorgevel	25,24 m1	2
99	Algemeen			
9999	Technisch advies <adviesbureau>	MJOP	1,00 pst	
9999	Hoogwerker tot 18 meter hoog		1,00 pst	0
ZZ	Staartkosten			
ZZZZ	Onvoorzien (6%)		1,00 pst	

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Zomerdijkstraat • VvE Zomerdijkstraat 14

Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141
1079 XB Amsterdam

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2023).

Printdatum: 13-4-2023

Zomerdijkstraat • VvE Zomerdijkstraat 14
Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141 • Amsterdam



Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
21 Buitenwanden																					
2110	Gevelconstructie metselwerk	Voor- en achtergevel																			
	Herstellen metselwerk	5,93	m2	2028	12						€ 1.351										€ 1.351
2110	Loodslabben opgaand werk	Dak																			
	Vervangen loodslabben opgaand werk	10,00	m1	2053	48																€ 0
2120	Hijsbalk staal	Achtergevel																			
	Vervangen hijswerk staal	1,00	st	2052																	€ 0
	Keuren hanebalk	1,00	m2	2028	6						€ 491						€ 491				€ 981
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.841	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 491	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.332
23 Vloeren																					
2322	Balkonconstructie beton	Voorgevel																			
	Vervangen betonnen balkonconstructie	25,24	m2	2082	75																€ 0
2322	Balkonconstructie staal	Voorgevel																			
	Vervangen stalen balkonconstructie	26,80	m2	2052	48																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
24 Trappen en hellingen																					
2410	Binnentrappen hout	Trappenhuis																			
	Vervangen binnentrap hout	3,00	st	2054																	€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
31 Buitenwandopeningen																					
3120	Raamdorpel metaal	Voor- en achtergevel																			
	Vervangen raamdorpel metaal	46,79	m1	2040	48																€ 0
3120	Kozijn buiten zachthout	Voor- en achtergevel																			
	Vervangen kozijn zachthout	3,78	m2	2040	48																€ 0
3120	Kozijn buiten aluminium	Voor- en achtergevel																			
	Vervangen kozijn aluminium incl. glas	84,28	m2	2040	48																€ 0
	Onderhoud kozijnen (confrom offerte Kemo)	84,28	m2	2028							€ 11.024										€ 11.024
3140	Loodaansluiting kozijn	Dak																			
	Vervangen loodaansluiting kozijnen	10,80	pst	2040	48																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.024	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.024
32 Binnenwandopeningen																					
3230	Kozijnen hout	BG + trappenhuis																			
	Vervangen kozijn zachthout	12,28	m2	2054	48																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
34 Balustrades en leuningen																					
3410	Balkonscherm volkern	Voorgevel																			
	Vervangen balkonscherm volkern	8,00	m2	2052	48																€ 0
3411	Binnentraphek hout	Trappenhuis																			

Zomerdijkstraat • VvE Zomerdijkstraat 14
Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141 • Amsterdam

Code/Element/Handeling		Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
Vervangen binnentraphek hout				15,30	m1	2054	40																€ 0
3431	Binnentrapleuning hout	Trappenhuis																					
	Vervangen trapleuning hout			13,70	m1	2054																	€ 0
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
37 Dakopeningen																							
3720	Lichtstraat (draad)glas	Dak																					
	Vervangen lichtstraat			3,56	m2	2045	25																€ 0
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
41 Buitenwandafwerkingen																							
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Voor- en achtergevel																					
	Vervangen voegwerk platvol			5,93	m2	2040	12																€ 0
4112	Gevelbekleding volkern	Voor- en achtergevel																					
	Vervangen gevelbekleding volkern			3,54	m2	2045	48																€ 0
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
42 Binnenwandafwerkingen																							
4211	Wandafwerking stucwerk	Trappenhuis																					
	Vervangen stucwerk			136,91	m2	2054																	€ 0
4212	Wandafwerking lambrizing	Trappenhuis																					
	Vervangen lambrizing			89,83	m2	2054	48																€ 0
4212	Wandafwerking tegels	BG																					
	Vervangen wandafwerking wandtegels			6,00	m2	2054	48																€ 0
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
43 Vloerafwerkingen																							
4321	Vloerafwerking tapijt	Trappenhuis																					
	Vervangen tapijt			30,71	m2	2030	24								€ 1.984								€ 1.984
4322	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels	BG																					
	Herstel vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd)			2,94	m2	2030	12								€ 361								€ 361
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.346	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.346
45 Plafondafwerkingen																							
4521	Plafondafwerking stucwerk	BG + trappenhuis																					
	Vervangen plafondafwerking stucwerk			30,62	m2	2054	48																€ 0
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
46 Schilderwerk																							
4621	Buitenschilderwerk diversen hout dekkend	Voor- en achtergevel																					
	Groot schilderwerk hout dekkend			4,13	m2	2028	6						€ 207						€ 207				€ 415
4621	Buitenschilderwerk metaal	Voorgevel																					
	Groot schilderwerk metaal			37,16	m2	2028	12						€ 1.658										€ 1.658

Zomerdijkstraat • VvE Zomerdijkstraat 14

Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141 • Amsterdam

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
4622	Binnenschilderwerk traphout dekkend	BG + trappenhuis																				
	Groot schilderwerk hout dekkend		87,10	m2	2030	12								€ 3.689								€ 3.689
4622	Binnenschilderwerk stucwerk (incl. lambrisering)	BG + trappenhuis																				
	Groot schilderwerk stucwerk		257,36	m2	2030	12								€ 6.228								€ 6.228
4622	Binnenschilderwerk diversen hout dekkend	BG + trappenhuis																				
	Groot schilderwerk hout dekkend		30,05	m2	2030	12								€ 1.207								€ 1.207
4623	Buitenschilderwerk betonvloer coating	Voorgevel																				
	Overschilderen coating beton		25,24	m2	2028	24						€ 1.017										€ 1.017
	Vervangen coating beton		25,24	m2	2034	24												€ 2.068				€ 2.068
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond	Voorgevel																				
	Groot schilderwerk betonconstructie plafond		25,24	m2	2028	12						€ 845										€ 845
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.727	€ 0	€ 11.124	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.276	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.127
47	Dakafwerkingen																					
4711	Dakbedekking APP	Dak																				
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP		78,88	m2	2045	50																€ 0
	Vervangen dakbedekking APP (inclusief isoleren)		78,88	m2	2070	50																€ 0
4711	Randstrook APP	Dak																				
	Vervangen randstrook APP		16,02	m1	2045	25																€ 0
4711	Dakrandafwerking zink	Dak																				
	Vervangen dakrandafwerking zink		16,02	m1	2045	25																€ 0
4712	Dakbedekking zink	Dak lichtstraat																				
	Vervangen dakbedekking zink		0,78	m2	2045	25																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
51	Warmteopwekking																					
5124	Rookgasdakdoorvoer metaal plat	Dak																				
	Vervangen rookgasafvoer metaal plat		4,00	st	2045	25																€ 0
5124	Schoorsteenpotten keramisch	Dak																				
	Vervangen schoorsteenpot keramisch		1,00	st	2045	25																€ 0
5124	Rookgasafvoerkanalen buiten	Voorgevel																				
	Reinigen rookgasafvoerkanaal		1,00	st	2037	30															€ 111	€ 111
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 111	€ 111	
52	Afvoeren																					
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Voorgevel																				
	Vervangen hemelwaterafvoer pvc		13,00	m1	2034	24												€ 588				€ 588
5211	Hemelwaterafvoer staal	Voorgevel																				
	Vervangen hemelwaterafvoer staal		1,82	m1	2034	36												€ 185				€ 185
5211	Doorvoer kunststof	Voorgevel																				
	Vervangen doorvoer kunststof		12,00	st	2034	36												€ 1.416				€ 1.416

Zomerdijkstraat • VvE Zomerdijkstraat 14
Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141 • Amsterdam



Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
5240	Standleiding camera inspectie	Dak																				
	Camera inspectie		2,00	pst		2024		€ 818														€ 818
5240	Standleiding schoonfrezen	Dak																				
	Standleidingen schoon frezen		2,00	Ver		2024 10		€ 1.254										€ 1.254				€ 2.507
5240	Standleidingen	Dak																				
	Coaten binneriolering standleiding		2,00	pst		2045 48																€ 0
							€ 0	€ 2.071	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.442	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.513
57	Luchtbehandeling																					
5710	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Dak																				
	Vervangen dakdoorvoer metaal plat		3,00	st		2045 25																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
63	Verlichting																					
6311	Elektra armaturen binnen TL naar led	BG + trappenhuis																				
	Vervangen armaturen binnen TL		5,00	st		2036 18														€ 1.228		€ 1.228
6311	Elektra armaturen buiten TL naar led	Voorgevel																				
	Vervangen armaturen buiten TL		1,00	st		2036 24															€ 131	€ 131
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.360	€ 0	€ 1.360
64	Communicatie																					
6411	Deurbelinstallatie	Entrees																				
	Vervangen deurbelinstallatie		4,00	20		2036 18															€ 339	€ 339
6422	Deurmeldinstallatie	Entrees																				
	Vervangen deurmeldinstallatie		2,00	pst		2036 24															€ 3.270	€ 3.270
6422	Huistelefoon-installatie	Appartementen																				
	Vervangen huistelefooninstallatie		4,00	pst		2036 24															€ 1.308	€ 1.308
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.917	€ 0	€ 4.917
67	Gebouwbeheersvoorzieningen																					
6710	Dakbeveiliging algemeen	Dak																				
	Aanbrengen valbeveiliging		1,00	pst		2045 25																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
81	Losse verkeersinventarisatie																					
8111	Postkasten	BG																				
	Vervangen postkasten		3,00	st		2030 24								€ 430								€ 430
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 430	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 430
90	Terrein																					
9032	Hekwerk metaal	Voorgevel																				
	Vervangen hekwerk metaal		25,24	m1		2052 48																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Zomerdijkstraat • VvE Zomerdijkstraat 14
Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141 • Amsterdam



Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek		Hvh	Ehd	Stj	Cy	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
99	Algemeen																						
9999	Hoogwerker tot 18 meter hoog																						
	Hoogwerker per week 18 meter hoog			2,00	pst		2028	12					€ 2.725										€ 2.725
9999	Technisch advies <adviesbureau>		MJOP																				
	Technisch advies	<adviesbureau>			1,00	pst		2026	3			€ 709		€ 709		€ 709		€ 709		€ 709			€ 2.834
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 709	€ 0	€ 2.725	€ 709	€ 0	€ 0	€ 709	€ 0	€ 0	€ 709	€ 0	€ 0	€ 5.559
ZZ	Staartkosten																						
ZZZZ	Onvoorzien (6%)																						
	Onvoorzien	2034			0,06	pst		2034											€ 371				€ 371
	Onvoorzien	2035			0,06	pst		2035												€ 43			€ 43
	Onvoorzien	2037			0,06	pst		2037														€ 7	€ 7
	Onvoorzien	2040			0,06	pst		2040															€ 0
	Onvoorzien	2041			0,06	pst		2041															€ 0
	Onvoorzien	2042			0,06	pst		2042															€ 0
	Onvoorzien	2024			0,06	pst		2024		€ 124													€ 124
	Onvoorzien	2026			0,06	pst		2026			€ 43												€ 43
	Onvoorzien	2028			0,06	pst		2028					€ 1.143										€ 1.143
	Onvoorzien	2029			0,06	pst		2029						€ 43									€ 43
	Onvoorzien	2030			0,06	pst		2030							€ 768								€ 768
	Onvoorzien	2032			0,06	pst		2032									€ 43						€ 43
	Onvoorzien	2036			0,06	pst		2036													€ 377		€ 377
	Onvoorzien	2038			0,06	pst		2038															€ 0
	Onvoorzien	2044			0,06	pst		2044															€ 0
	Onvoorzien	2045			0,06	pst		2045															€ 0
								€ 0	€ 124	€ 0	€ 43	€ 0	€ 1.143	€ 43	€ 768	€ 0	€ 43	€ 0	€ 371	€ 43	€ 377	€ 7	€ 2.960
Totaal object																							
								€ 0	€ 2.195	€ 0	€ 751	€ 0	€ 20.460	€ 751	€ 14.667	€ 0	€ 751	€ 0	€ 6.580	€ 751	€ 6.654	€ 117	€ 53.678

Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Zomerdijkstraat • VvE Zomerdijkstraat 14

**Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141
1079 XB Amsterdam**

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2023).

Printdatum: 13-4-2023

Zomerdijkstraat • VvE Zomerdijkstraat 14
Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141 • Amsterdam

Code	Hoofdgroep	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
21	Buitenwanden						€ 1.841						€ 491				€ 2.332
23	Vloeren																€ 0
24	Trappen en hellingen																€ 0
31	Buitenwandopeningen						€ 11.024										€ 11.024
32	Binnenwandopeningen																€ 0
34	Balustrades en leuningen																€ 0
37	Dakopeningen																€ 0
41	Buitenwandafwerkingen																€ 0
42	Binnenwandafwerkingen																€ 0
43	Vloerafwerkingen								€ 2.346								€ 2.346
45	Plafondafwerkingen																€ 0
46	Schilderwerk						€ 3.727		€ 11.124				€ 2.276				€ 17.127
47	Dakafwerkingen																€ 0
51	Warmteopwekking															€ 111	€ 111
52	Afvoeren		€ 2.071										€ 3.442				€ 5.513
57	Luchtbehandeling																€ 0
63	Verlichting														€ 1.360		€ 1.360
64	Communicatie														€ 4.917		€ 4.917
67	Gebouwbeheersvoorzieningen																€ 0
81	Losse verkeersinventarisatie								€ 430								€ 430
90	Terrein																€ 0
99	Algemeen				€ 709		€ 2.725	€ 709			€ 709			€ 709			€ 5.559
ZZ	Staartkosten		€ 124		€ 43		€ 1.143	€ 43	€ 768		€ 43		€ 371	€ 43	€ 377	€ 7	€ 2.960

Zomerdijkstraat • VvE Zomerdijkstraat 14
Zomerdijkstraat 14, Uiterwaardenstraat 141 • Amsterdam

Code	Hoofdgroep	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
Totaal object		€ 0	€ 2.195	€ 0	€ 751	€ 0	€ 20.460	€ 751	€ 14.667	€ 0	€ 751	€ 0	€ 6.580	€ 751	€ 6.654	€ 117	€ 53.678