

Meerjarenonderhoudsplan

92570 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296

Amsterdam



**92570 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam****Algemene Objectgegevens****Code**

Code 92570

Object

Naam VvE Maldenhof 240-296

Aantal eenheden 29

Adres Maldenhof 240 - 296

Postcode 1106 EZ

Plaats Amsterdam

Inspecteur P.V. Zwiers

Inspectiedatum 23-3-2023

Opdrachtgever

Klantcode 9261

Naam VvE Maldenhof 240-296

Contactpersoon Q.Smits

Adres Ampèrelaan 4C

Postcode 2280 CD

Plaats Rijswijk

Postadres Postbus 1220
2280 CD Rijswijk

Telefoon 020-3987777

E-mailadres vve@provvebeheer.nl

Notitie beheerder: Pro VvE Beheer

Pro VvE Beheer
Ampèrelaan 4C
Postbus 1220
2280 CD Rijswijk
Tel: 020-3987777

Technisch

Voorgevel locatie Noord

Ligging van het object Stedelijk

Bouwjaar 1981

Financieel

Prijspeil 1-3-2023

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief

Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 9,0%; Laag = 21,0%

Specialistisch onderzoek

Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van het woongebouw en eventuele (gefundeerde) opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op zowel de korte als lange termijn.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwjaar en bouwwijze in verhouding tot de zogenaamde reële “nullijn” van een complex. In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels kan worden geïnspecteerd wordt een inschatting gemaakt. Deze inschatting wordt gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan aanverwante onderdelen, in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. deze gemaakte inschatting(en).

Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien, tijdens een inspectie, blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeeltes van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeeltes daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeeltes niet verder worden geschoond.

Niet te inspecteren onderdelen

Exploitatiekosten zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting, te denken aan:

- contractkosten;
- schoonmaakkosten;
- keuringskosten;
- beheerderskosten;
- verzekeringen;

Bewonerseigen zaken zijn niet opgenomen in dit plan, bijvoorbeeld:

- geschilderde geveldelen;
- antennes;
- (koel-)installaties;
- zonneschermen;
- aan-, uit- en/of dakopbouwen;
- buitenverlichtingen;
- terrasafwerking, kunstgras, vlonderbekleding;
- versieringen, buitenmeubilair, tuinopstallen, erfafscheidingen, e.d.;
- bestratingen.

92570 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

Opmerkingen

In deze rapportage/begroting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van herstel conform bestaand en worden er alleen de bouwdelen benoemd waarvan verwacht wordt dat er binnen de gestelde termijn van 15 jaar onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Verwerking van de gegevens kan, indien gewenst, tevens in een meerjaren onderhoudsprogramma worden opgenomen, welke jaarlijks kan worden bijgesteld door Pro VVE Beheer.

Betreffende de noodzakelijke herstelwerkzaamheden is het, teneinde het offertetraject op een correcte wijze te kunnen doorlopen, mogelijk (in overleg) een standaard offerte aanvraag te laten opstellen zodat gelijkende offertes kunnen worden verkregen. Deze rapportage heeft betrekking op alleen de gemeenschappelijke bouwdelen. Bouwdelen die zich "achter de voordeur" bevinden en niet van algemeen belang worden geacht, zijn buiten beschouwing gebleven. Klein onderhoud, abonnementen, onderhoudscontracten en dergelijke zijn eveneens niet meegenomen. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen wordenesignaleerd en gerapporteerd. Verborgene gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd. Een vermoeden hiervan zal, indien noodzakelijk geacht, worden aangegeven.

Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te verwachten kosten zoals aangegeven, wat niet uitsluit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object gebreken kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn.

Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc. om achterliggende constructies en of installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats. Het is binnen de inspectie tevens niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object.

Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en / of niet in het rapport opgenomen zijn.

Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een additioneel nader / destructief / specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel.

Dit Meerjaren Onderhoudsplan is volgens het "Onderhoudsbeleid Rochdale voor VvE's" van 18 juni 2021 opgesteld. Pro VvE Beheer is niet verantwoordelijk voor het onderhoudsbeleid.

Dit Meerjaren Onderhoudsplan gelieve niet aan te wenden voor offerteaanvragen. Indien gewenst kan Pro VVE Beheer, in overleg, een toegespitste offerteaanvraag hiertoe opstellen.

Weersgesteldheid

Droog

Elementenoverzicht

92570 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296
1106 EZ Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

92570 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelconstructie metselwerk	Alle gevels	1631,90 m2	1
2110	Loodslabben opgaand werk	Platte dak	1,00 m1	1
2110	Dilatatie kitvoeg	Alle gevels	10,00 m1	1
27	Daken			
2716	Dakgoot zink	Alle gevels	165,80 m1	1
31	Buitenwandopeningen			
3120	Betonband/latei	Alle gevels	196,30 m1	1
3120	Raamdorpel gres/ijzerklinker	Alle gevels	281,20 m1	1
3120	Kozijn buiten hout	Alle gevels	756,80 m2	1
34	Balustrades en leuningen			
3410	Balustrade afdekking beton	Achtergevel - balkons	59,10 m1	1
3410	Balustrade staal	Achtergevel - balkons	20,00 m1	1
3420	Leuning staal	Voorgevel - trappenhuizen	42,00 m1	1
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Alle gevels	1631,90 m2	2
4112	Gevelbekleding hout	Voorgevel - gevelbekleding	332,00 m2	1
43	Vloerafwerkingen			
4322	Balkon afwerking betontegels	Achtergevel - balkons	49,00 m2	1
45	Plafondafwerkingen			
4511	Plafondafwerking multiplex	Voorgevel - trappenhuizen	85,70 m2	1
46	Schilderwerk			
4621	Buitenschilderwerk gevelbekleding hout	Voorgevel - gevelbekleding	332,00 m2	3
4621	Buitenschilderwerk balustrades staal	Achtergevel - balkons	20,00 m1	1
4621	Buitenschilderwerk leuning staal	Voorgevel - trappenhuizen	42,00 m1	3
4621	Buitenschilderwerk metselwerk	Achtergevel - balkons	34,90 m2	1
4623	Buitenschilderwerk (beton) trappen coating (polyurethaan)	Voorgevel - trappenhuizen	62,00 m2	3
4628	Buitenschilderwerk afdekking beton	Achtergevel - balkons	59,10 m1	3
4628	Buitenschilderwerk betonlateien	Alle gevels	196,30 m1	1
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	Alle gevels	756,80 m2	3
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond	Voorgevel - trappenhuizen	50,00 m2	1

92570 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4645	Binnenschilderwerk plafond hout (multiplex) dekkend	Voorgevel - trappenhuizen	85,70 m2	1
47	Dakafwerkingen			
4711	Dakbedekking APP	Platte dak	425,80 m2	1
4711	Dakrandafwerking zink	Alle gevels	70,00 m1	1
4712	Dakpan beton	Hellend dak	1485,60 m2	1
51	Warmteopwekking			
5124	Schoorsteen aluminium	Hellend dak	14,00 st	1
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer staal	Alle gevels	41,40 m1	1
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Alle gevels	91,60 m1	1
63	Verlichting			
6311	Elektra armaturen buiten LED	Voorgevel - trappenhuizen	1,00 st	1
67	Gebouwbeheersvoorzieningen			
6710	Valbeveiliging algemeen	Platte dak	1,00 pst	1
90	Terrein			
9041	Betontegels	Terrein	200,00 m2	1
99	Algemeen			
9999	Herinspectie / actualisatie MJOP		1,00 pst	0
9999	Bereikbaarheidskosten		1,00 pst	

Bevindingen NEN 2767

92570 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296
1106 EZ Amsterdam

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 24-3-2023

92570 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Conditie 3

4621 Buitenschilderwerk gevelbekleding hout

Tag

Gevels

B11SM10 Krijten

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	4	3	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Aanbrengen vervolgsysteem		1,00 pst	€ 15.901
Houten gevelafwerking verkrijgt, verliest glans. Uitvoeren gelijktijdig met overig PO.			



4621 Buitenschilderwerk leuning staal

Tag

Trappenhuizen

B11SM01 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	4	3	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Aanbrengen vervolgsysteem		42,00 m1	€ 2.609
Leuningen tonen mechanische beschadigingen. Werkzaamheden uitvoeren gelijktijdig met overig PO.			



92570 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Conditie 3

4623 Buitenschilderwerk (beton) trappen coating (polyurethaan)

Tag


Trappenhuis

B11EM01 Onthechting van ondergrond

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Aanbrengen vervolgsysteem		1,00 pst	€ 3.815

Onthechting van ondergrond. Aanbrengen van vervolgsysteem. Werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren met overig PO.



4628 Buitenschilderwerk afdekking beton

Tag

Afdekkers balkons

B11EM01 Onthechting van ondergrond

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	3	3	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 1.886

Onthechting/ kale delen betonnen afdekker. Gelijktijdig uitvoeren met overig PO.



92570 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Conditie 3

4631 Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend

Tag

Kozijnen hout

B11SM02 Barsten

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	3	3	



Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Aanbrengen vervolgsysteem		1,00 pst	€ 36.247

Uitvoeren schilderwerk cyclisch PO. Gelijktijdig uitvoeren met overig PO.



Conditie 2

4111 Gevelafwerking voegwerk platvol

Tag

Gevels

B8SM04 Erosie, verwerking, verzanding

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	3	2	



Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 4.360

Verzadiging van voegwerk. Herstellen gelijktijdig met overig PO.



92570 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Conditie 1

6311 Elektra armaturen buiten LED

Tag

Trappenhuis

E7SB01 Ontbrekende beschermkap of rooster

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
-------	-------------	--------	----------	-------------------

Serieus	3	1	1	
---------	---	---	---	--

Activiteit: 2023

Herstellen (indien armaturen vallen binnen VvE)

Afdekkap defect. Herstellen indien armaturen onder verantwoordelijkheid VvE vallen.



Totaal object

€ 64.818

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

92570 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296
1106 EZ Amsterdam

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2023).

Printdatum: 24-3-2023

92570 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
21 Buitenwanden																					
2110	Gevelconstructie metselwerk	Alle gevels																			
	Reinigen metselwerk	815,95	m2	2025	7			€ 7.400							€ 7.400						€ 14.799
2110	Dilatatie kitvoeg	Alle gevels																			
	Vervangen dilatatie kitvoeg	10,00	m1	2032	14										€ 491						€ 491
2110	Loodslabben opgaand werk	Platte dak																			
	Vervangen loodslabben opgaand werk	1,00	m1	2070	48																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 7.400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.890	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.290
27 Daken																					
2716	Dakgoot zink	Alle gevels																			
	Vervangen goot zink	165,80	m1	2046	24																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
31 Buitenwandopeningen																					
3120	Kozijn buiten hout	Alle gevels																			
	Vervangen kozijn hout	756,80	m2	2070	48																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
34 Balustrades en leuningen																					
3410	Balustrade staal	Achtergevel - balkons																			
	Vervangen balustrade (verz.) staal	20,00	m1	2062	40																€ 0
3410	Balustrade afdekking beton	Achtergevel - balkons																			
	Vervangen balustrade afdekking beton tot 400mm breedt	59,10	m1	2097	75																€ 0
3420	Leuning staal	Voorgevel - trappenhuizen																			
	Vervangen leuning staal	42,00	m1	2062	40																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
41 Buitenwandafwerkingen																					
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Alle gevels																			
■	Herstellen	Erosie, verwerking, verzanding	1,00	pst	2025			€ 4.360													€ 4.360
4112	Gevelbekleding hout	Voorgevel - gevelbekleding																			
	Vervangen gevelbekleding zachthout	332,00	m2	2070	48																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 4.360	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.360
45 Plafondafwerkingen																					
4511	Plafondafwerking multiplex	Voorgevel - trappenhuizen																			
	Vervangen plafondafwerking multiplex	85,70	m2	2070	48																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
46 Schilderwerk																					
4621	Buitenschilderwerk metselwerk	Achtergevel - balkons																			
	Groot schilderwerk metselwerk	34,90	m2	2032	14										€ 1.478						€ 1.478
4621	Buitenschilderwerk gevelbekleding hout	Voorgevel - gevelbekleding																			

92570 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
■ Aanbrengen vervolgsysteem	Krijten	1,00	pst	2025				€ 15.901													€ 15.901
Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend		332,00	m2	2032	7										€ 17.652						€ 17.652
4621 Buitenschilderwerk balustrades staal	Achtergevel - balkons																				
Groot schilderwerk metaal		20,00	m1	2032	14										€ 1.573						€ 1.573
4621 Buitenschilderwerk leuning staal	Voorgevel - trappenhuizen																				
■ Aanbrengen vervolgsysteem	Beschadiging	42,00	m1	2025				€ 2.609													€ 2.609
Groot schilderwerk metaal		42,00	m1	2032	7										€ 2.897						€ 2.897
4623 Buitenschilderwerk (beton) trappen coating (polyurethaan)	Voorgevel - trappenhuizen																				
■ Aanbrengen vervolgsysteem	Onthechting van ondergrond	1,00	pst	2025				€ 3.815													€ 3.815
Aanbrengen coating beton		62,00	m2	2039	14																€ 0
4628 Buitenschilderwerk betonlateien	Alle gevels																				
Groot schilderwerk betonlateien		196,30	m1	2032	14										€ 6.955						€ 6.955
4628 Buitenschilderwerk afdekking beton	Achtergevel - balkons																				
■ Herstellen	Onthechting van ondergrond	1,00	pst	2025				€ 1.886													€ 1.886
Groot schilderwerk beton afdekkers balkon		59,10	m1	2039	14																€ 0
4631 Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	Alle gevels																				
■ Aanbrengen vervolgsysteem	Barsten	1,00	pst	2025				€ 36.247													€ 36.247
Groot schilderwerk kozijn (en draaiende delen) hout dekkend (conform PO cyclus)		756,80	m2	2032	7										€ 40.237						€ 40.237
4645 Binnenschilderwerk plafond hout (multiplex) dekkend	Voorgevel - trappenhuizen																				
Groot schilderwerk plafond hout dekkend		85,70	m2	2032	12										€ 4.666						€ 4.666
4645 Buitenschilderwerk betonconstructie plafond	Voorgevel - trappenhuizen																				
Groot schilderwerk betonconstructie plafond		50,00	m2	2039	21																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 60.458	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75.457	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 135.915
47 Dakafwerkingen																					
4711 Dakbedekking APP	Platte dak																				
Vervangen dakbedekking APP		425,80	m2	2057	50																€ 0
Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP		425,80	m2	2032	50										€ 26.910						€ 26.910
4711 Dakrandafwerking zink	Alle gevels																				
Vervangen dakrandafwerking zink		70,00	m1	2040	18																€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 26.910	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 26.910
52 Afvoeren																					
5211 Hemelwaterafvoer pvc	Alle gevels																				
Vervangen hemelwaterafvoer pvc		91,60	m1	2032	25										€ 4.487						€ 4.487
5211 Hemelwaterafvoer staal	Alle gevels																				
Vervangen hemelwaterafvoer staal		41,40	m1	2032	25										€ 4.567						€ 4.567
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.054	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.054

92570 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
63 Verlichting																						
6311	Elektra armaturen buiten LED	Voorgevel - trappenhuizen																				
	Herstellen (indien armaturen vallen binnen VvE)	Ontbrekende beschermkap of rooster	0,00			2023																€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
67 Gebouwbeheersvoorzieningen																						
6710	Valbeveiliging algemeen	Platte dak																				
	Vervangen valbeveiliging		1,00	pst		2032 25										€ 10.900						€ 10.900
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.900
99 Algemeen																						
9999	Bereikbaarheidskosten																					
	Bereikbaarheidskosten en bijkomende kosten		1,00	pst		2025 7																€ 0
9999	Herinspectie / actualisatie MJOP																					
	Technisch advies <adviesbureau>		1,00	pst		2028 5						€ 1.962					€ 1.962					€ 3.924
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.962	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.962	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.924
Totaal object							€ 0	€ 0	€ 72.218	€ 0	€ 0	€ 1.962	€ 0	€ 0	€ 0	€ 130.211	€ 1.962	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 206.353

Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

92570 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296
1106 EZ Amsterdam

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2023).

Printdatum: 24-3-2023

92570 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Code	Hoofdgroep	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
21	Buitenwanden			€ 7.400							€ 7.890						€ 15.290
27	Daken																€ 0
31	Buitenwandopeningen																€ 0
34	Balustrades en leuning																€ 0
41	Buitenwandafwerkingen			€ 4.360													€ 4.360
45	Plafondafwerkingen																€ 0
46	Schilderwerk			€ 60.458							€ 75.457						€ 135.915
47	Dakafwerkingen										€ 26.910						€ 26.910
52	Afvoeren										€ 9.054						€ 9.054
63	Verlichting																€ 0
67	Gebouwbeheersvoorzieningen										€ 10.900						€ 10.900
99	Algemeen						€ 1.962					€ 1.962					€ 3.924
Totaal object		€ 0	€ 0	€ 72.218	€ 0	€ 0	€ 1.962	€ 0	€ 0	€ 0	€ 130.211	€ 1.962	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 206.353

Jaarplan 2023

92570 • VvE Maldenhof 240-296

Maldenhof 240 - 296
1106 EZ Amsterdam

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.
- : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2023).

Printdatum: 24-3-2023

92570 • VvE Maldenhof 240-296
Maldenhof 240 - 296 • Amsterdam

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2023
63	Verlichting			
■ 6311	Elektra armaturen buiten LED	Herstellen (indien armaturen vallen binnen VvE)	0,00	€ 0
	Voorgevel - trappenhuizen	Ontbrekende beschermkap of rooster		
Totaal object				€ 0