

Meerjarenonderhoudsplan

93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19

Vechtstraat 13-15-17-19

Amsterdam



93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19
Vechtstraat 13-15-17-19 • Amsterdam**Algemene Objectgegevens****Code**

Code 93461

Object

Naam VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19

Aantal eenheden 11

Adres Vechtstraat 13-15-17-19

Plaats Amsterdam

Inspecteur M. Derks

Inspectiedatum 7-7-2026

Opdrachtgever

Klantcode 9888

Naam Pro VVE Beheer

Contactpersoon Q. Smits

Adres Ampèrelaan 4

Postcode 2289 CD

Plaats Rijswijk

Postadres Postbus 1220
2280 CE Rijswijk

Telefoon 0203987777

E-mailadres Onderhoud@provvebeheer.nl

Technisch

Bouwjaar 1921

Renovatiejaar 2011

Financieel

Prijspeil 14-7-2026

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%

93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19
Vechtstraat 13-15-17-19 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

Overige

Specialistisch onderzoek

Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van het woongebouw en eventuele (gefundeerde) opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op zowel de korte als lange termijn.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze in verhouding tot de zogenaamde reële "nullijn" van een complex. In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels kan worden geïnspecteerd wordt een inschatting gemaakt. Deze inschatting wordt gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan aanverwante onderdelen, in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. deze gemaakte inschatting(en).

Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien, tijdens een inspectie, blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet verder worden geschoond.

Niet te inspecteren onderdelen

Exploitatiekosten zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting, te denken aan:

- contractkosten;
- schoonmaakkosten;
- keuringskosten;
- beheerderskosten;
- verzekeringen;

Bewonerseigen zaken zijn niet opgenomen in dit plan, bijvoorbeeld:

- geschilderde geveldelen;
- antenne's;
- (koel-)installaties;
- zonneschermen;
- aan-, uit- en/of dakopbouwen;
- buitenverlichtingen;
- terrasafwerking, kunstgras, vlonderbekleding;
- versieringen, buitenmeubilair, tuinopstallen, erfafscheidingen, e.d.;
- bestratingen.

93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19
Vechtstraat 13-15-17-19 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

Opmerkingen

Wij hebben geen toegang kunnen verkrijgen om de dakdekking te kunnen beoordelen.

In deze rapportage/begroting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van herstel volgens bestaand en worden er alleen de bouwdelen benoemd waarvan verwacht wordt dat er binnen de gestelde termijn van 15 jaar onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Verwerking van de gegevens kan, indien gewenst, tevens in een meerjaren onderhoudsprogramma worden opgenomen, welke jaarlijks kan worden bijgesteld door Pro VVE Beheer.

Betreffende de noodzakelijke herstelwerkzaamheden is het, teneinde het offertetraject op een correcte wijze te kunnen doorlopen, mogelijk (in overleg) een standaard offerte aanvraag te laten opstellen zodat gelijkende offertes kunnen worden verkregen. Deze rapportage heeft betrekking op alleen de gemeenschappelijke bouwdelen. Bouwdelen die zich "achter de voordeur" bevinden en niet van algemeen belang worden geacht, zijn buiten beschouwing gebleven. Klein onderhoud, abonnementen, onderhoudscontracten en dergelijke zijn eveneens niet meegenomen. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Verborgene gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd. Een vermoeden hiervan zal, indien noodzakelijk geacht, worden aangegeven.

Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te verwachten kosten zoals aangegeven, wat niet uitsluit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object gebreken kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn.

Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc. om achterliggende constructies en of installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats. Het is binnen de inspectie tevens niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object.

Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en / of niet in het rapport opgenomen zijn.

Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een additioneel nader / destructief / specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel.

Dit Meerjaren Onderhoudsplan is volgens het "Onderhoudsbeleid Rochdale voor VvE's" van 8 juni 2023 opgesteld. Pro VvE Beheer is niet verantwoordelijk voor het onderhoudsbeleid.

Dit Meerjaren Onderhoudsplan gelieve niet aan te wenden voor offerteaanvragen. Indien gewenst kan Pro VVE Beheer, in overleg, een toegespitste offerteaanvraag hiertoe opstellen.

Weersgesteldheid

Droog

Elementenoverzicht

93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19

Vechtstraat 13-15-17-19
Amsterdam

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19
Vechtstraat 13-15-17-19 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelconstructie metselwerk		518,30 m2	1
2120	Hijsbalk staal	Voorgevel	3,00 st	1
2121	Gevelconstructie beton	Dak	6,00 m2	1
27	Daken			
2716	Gootbekleding zink		17,80 m1	1
2716	Boeiboord multiplex	Dak	4,14 m2	1
2716	Boeiboord volkern		3,36 m2	1
31	Buitenwandopeningen			
3120	Onderdorpel natuursteen	Voorgevel	3,60 m1	1
3120	Raamdorpel metselwerk		26,60 m1	1
3120	Raamdorpel hout		66,09 m1	1
3120	Kozijn buiten hardhout		100,42 m2	3
3120	Kozijn buiten kunststof		88,89 m2	1
37	Dakopeningen			
3721	Lichtkoepel kunststof klein	Dak	2,00 st	1
3721	Lichtkoepel kunststof groot	Dak	1,00 st	1
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol		518,30 m2	1
43	Vloerafwerkingen			
4322	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels		1,20 m2	1
46	Schilderwerk			
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend		4,14 m2	5
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend		106,90 m2	5
47	Dakafwerkingen			
4711	Dakbedekking APP	Dak	202,10 m2	1

93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19
Vechtstraat 13-15-17-19 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4711	Dakrandafwerking zink	Dak	17,80 m1	1
4711	Loodslabben plat dak	Dak	56,20 m1	1
4712	Dakpan keramisch	Dak	12,72 m2	1
4712	Dakbedekking shingles bitumen	Dak	36,35 m2	1
4712	Dakbedekking zink	Dak	4,25 m2	1
4712	Loodslab/loket hellend dak	Dak	30,00 m1	1
51	Warmteopwekking			
5124	Schoorsteen metselwerk		11,00 st	1
5124	Schoorsteenpotten keramisch		2,00 st	1
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer pvc		57,00 m1	1
5211	Doorvoer lood		7,00 st	1
90	Terrein			
9072	Huisnummers		4,00 st	4
99	Algemeen			
9999	Actualisatie MOP		1,00 pst	0
9999	Bereikbaarheids voorziening schilderwerk		1,00 pst	

Elementenoverzicht

93461 - Trap • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19

Vechtstraat 13-15-17-19
Amsterdam

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

93461 - Trap • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19
Vechtstraat 13-15-17-19 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
34	Balustrades en leuning			
3431	Binnentrapleuning hout		39,60 m1	3
43	Vloerafwerkingen			
4321	Vloerafwerking linoleum		29,35 m2	1
46	Schilderwerk			
4622	Binnenschilderwerk hout dekkend		39,60 m1	1
4622	Binnenschilderwerk stucwerk plafonds		62,60 m2	1
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wanden		231,56 m2	1
4624	Binnenschilderwerk trap hout dekkend		32,40 m2	3
4632	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend		23,76 m2	1
4634	Binnenschilderwerk hek hout dekkend		38,40 m2	1
63	Verlichting			
6311	Elektra armaturen binnenlamp		12,00 st	1
64	Communicatie			
6411	Deurbelinstallatie		10,00 st	1

Bevindingen NEN 2767

93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19

Vechtstraat 13-15-17-19
Amsterdam

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 20-7-2026

93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19
Vechtstraat 13-15-17-19 • Amsterdam
Conditie 5
4621 Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend
Tag

Voorgevel

B11SM07 Verpoederen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	3	5	5	

Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 426
Verftechnisch behandelen.			




4631 Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend
Tag

Voorzijde

B11SM07 Verpoederen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	3	5	5	

Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 16.169
Verftechnisch behandelen.			



93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19
Vechtstraat 13-15-17-19 • Amsterdam
Conditie 4
9072 Huisnummers
Tag

Nummer 19

Ontbreken

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	3	4	

Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Aanbrengen		1,00 pst	€ 182
Bovendeur kozijn nieuw huisnummer plaatje aanbrengen.			


Conditie 3
3120 Kozijn buiten hardhout
Tag

13

B7EW01 Afdichting, manco

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	1	2	

Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 363
Herstellen gelijktijdig met buitenschilderwerk.			



93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19
Vechtstraat 13-15-17-19 • Amsterdam

Conditie 3

3120 Kozijn buiten hardhout


Tag

13-2

B7EM05 Houtrot

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	1	1	

Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 3.025
Herstellen houtrot gelijktijdig met buitenschilderwerk.			



3120 Kozijn buiten hardhout


Tag

19-2

B7EM08 Scheuren in houten kozijn

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	1	1	

Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 835
Gelijktijdig met buitenschilderwerk herstellen.			



93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19
Vechtstraat 13-15-17-19 • Amsterdam

Conditie 1

2110 Gevelconstructie metselwerk

Tag

Nummer 19

B2SB01 Aantasting afwerklaag

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	2	1	1	

Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Verwijderen		1,00 pst	€ 908
Verwijderen klimplant in verband met beschadigingen ondergrond. Gelijktijdig met buitenschilderwerk.			



Totaal object

€ 21.907

Bevindingen NEN 2767

93461 - Trap • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19

Vechtstraat 13-15-17-19
Amsterdam

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 20-7-2026


93461 - Trap • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19
Vechtstraat 13-15-17-19 • Amsterdam
Conditie 3
3431 Binnentrapleuning hout
Tag

19

B4EB02 Losstaande of instabiele leuningen, balustrades en hekwerken

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	

Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Herstellen	1,00	pst	€ 484
Trapleuning ontbreekt.			



4624 Binnenschilderwerk trap hout dekkend
Tag

Alle trappenhuizen

B11SM01 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	4	3	

Activiteit:	2031	Hvh	Totaal
Herstellen	1,00	pst	€ 1.764
Scheuren afdichten en opnieuw schilderen.			


Conditie 1
4634 Binnenschilderwerk hek hout dekkend
Tag

Plaatselijk

B11SM01 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	2	1	

Activiteit:	2031	Hvh	Totaal
Herstellen	1,00	pst	€ 3.020
Herstellen gelijktijdig met schilderwerk.			



Totaal object

€ 5.268

Overzicht 15 - jarenplan

Toelichting:

Objecten:	De objecten waarover het totaal is berekend.
Prijs:	Deze prijzen zijn de totalen per object.
Totaal:	Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende object over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2027).

Printdatum: 20-7-2026

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
93461	VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19																				
21	Buitenwanden																				
2110	Gewelconstructie metselwerk																				
■	Verwijderen	Aantasting afwerklaag	1,00	pst	2026	€ 908															€ 908
2120	Hijsbalk staal	Voorgevel																			
	Keuren hijswerk staal		3,00	st	2026 5	€ 1.997					€ 1.997					€ 1.997					€ 5.990
						€ 2.904	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.997	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.997	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.897
27	Daken																				
2716	Gootbekleding zink																				
	Vervangen gootbekleding zink		17,80	m1	2036 25											€ 1.451					€ 1.451
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.451	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.451
31	Buitenwandopeningen																				
3120	Kozijn buiten hardhout																				
■	Herstellen	Scheuren in houten kozijn	1,00	pst	2026	€ 835															€ 835
■	Herstellen	Houtrot	1,00	pst	2026	€ 3.025															€ 3.025
■	Herstellen	Afdichting, manco	1,00	pst	2026	€ 363															€ 363
						€ 4.223	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.223
37	Dakopeningen																				
3721	Lichtkoepel kunststof klein	Dak																			
	Vervangen lichtkoepel		2,00	st	2037 25												€ 2.230				€ 2.230
3721	Lichtkoepel kunststof groot	Dak																			
	Vervangen lichtkoepel		1,00	st	2037 25												€ 2.399				€ 2.399
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.629	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.629
46	Schilderwerk																				
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend																				
■	Herstellen	Verpoederen	1,00	pst	2026	€ 426															€ 426
	Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend		4,14	m2	2026 7	€ 384						€ 384								€ 384	€ 1.151
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend																				
■	Herstellen	Verpoederen	1,00	pst	2026	€ 16.169															€ 16.169
	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend		106,90	m2	2033 7								€ 14.565							€ 14.565	€ 29.130
						€ 16.979	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.949	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.949	€ 46.876
47	Dakafwerkingen																				
4711	Dakbedekking APP	Dak																			
	Vervangen dakbedekking APP		202,10	m2	2062 50																€ 0
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP		202,10	m2	2037 50												€ 20.786				€ 20.786
4711	Dakrandafwerking zink	Dak																			
	Vervangen dakrandafwerking zink		17,80	m1	2037 25												€ 1.014				€ 1.014

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
4712	Dakbedekking shingles bitumen	Dak																				
	Vervangen dakbedekking shingles bitumen		36,35	m2	2036	25											€ 2.859					€ 2.859
4712	Dakbedekking zink	Dak																				
	Vervangen dakbedekking zink		4,25	m2	2036	25											€ 900					€ 900
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.759	€ 21.800	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.559
52	Afvoeren																					
5211	Doorvoer lood																					
	Vervangen doorvoer		7,00	st	2036	25											€ 1.413					€ 1.413
5211	Hemelwaterafvoer pvc																					
	Vervangen hemelwaterafvoer pvc		57,00	m1	2036	25											€ 3.100					€ 3.100
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.513	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.513
90	Terrein																					
9072	Huisnummers																					
■	Aanbrengen	Ontbreken	1,00	pst	2026		€ 182															€ 182
	Vervangen bewegwijzering		4,00	st	2042	20																€ 0
							€ 182	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 182
99	Algemeen																					
9999	Acualisatie MOP																					
	Inspecteren en begroting aanpassen		1,00	pst	2031	5						€ 1.815					€ 1.815					€ 3.630
9999	Bereikbaarheids voorziening schilderwerk																					
	Klimmaterieel		1,00	pst	2026	7	€ 31.460							€ 31.460							€ 31.460	€ 94.380
							€ 31.460	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.815	€ 0	€ 31.460	€ 0	€ 0	€ 1.815	€ 0	€ 0	€ 0	€ 31.460	€ 98.010
93461	VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19						€ 55.747	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.812	€ 0	€ 46.409	€ 0	€ 0	€ 13.534	€ 26.429	€ 0	€ 0	€ 46.409	€ 192.339
93461 - Trap	VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19																					
34	Balustrades en leuningen																					
3431	Binnentrapleuning hout																					
■	Herstellen	Losstaande of instabiele leuningen, balustrades en hekwerken	1,00	pst	2026		€ 484															€ 484
	Vervangen trapleuning hout		39,60	m1	2051																	€ 0
							€ 484	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 484	
46	Schilderwerk																					
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wanden																					
	Groot schilderwerk stucwerk		231,56	m2	2031	21						€ 8.869										€ 8.869
4622	Binnenschilderwerk stucwerk plafonds																					
	Groot schilderwerk stucwerk		62,60	m2	2031	21						€ 2.398										€ 2.398
4622	Binnenschilderwerk hout dekkend																					
	Groot schilderwerk hout dekkend		39,60	m1	2031	21						€ 475										€ 475

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling		Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
4624																							
■	Herstellen	Beschadiging		1,00	pst	2031							€ 1.764										€ 1.764
	Groot schilderwerk trap hout dekkend			32,40	m2	2052	21																€ 0
4632																							
	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend			23,76	m2	2031	21						€ 885										€ 885
4634																							
■	Herstellen	Beschadiging		1,00	pst	2031							€ 3.020										€ 3.020
	Groot schilderwerk hek hout dekkend			38,40	m2	2052	21																€ 0
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.411	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.411	
64	Communicatie																						
6411	Deurbelinstallatie																						
	Vervangen deurbelinstallatie			10,00	20	2030	15					€ 6.655											€ 6.655
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.655	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.655
93461 - Trap		VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19						€ 484	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.655	€ 17.411	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 24.550
Totaal object								€ 56.231	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.655	€ 21.223	€ 0	€ 46.409	€ 0	€ 0	€ 13.534	€ 26.429	€ 0	€ 0	€ 46.409	€ 216.889

Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19

Vechtstraat 13-15-17-19
Amsterdam

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2027).

Printdatum: 20-7-2026

93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19
Vechtstraat 13-15-17-19 • Amsterdam

Code	Hoofdgroep	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
21	Buitenwanden	€ 2.904					€ 1.997					€ 1.997					€ 6.897
27	Daken											€ 1.451					€ 1.451
31	Buitenwandopeningen	€ 4.223															€ 4.223
37	Dakopeningen												€ 4.629				€ 4.629
46	Schilderwerk	€ 16.979							€ 14.949							€ 14.949	€ 46.876
47	Dakafwerkingen											€ 3.759	€ 21.800				€ 25.559
52	Afvoeren											€ 4.513					€ 4.513
90	Terrein	€ 182															€ 182
99	Algemeen	€ 31.460					€ 1.815		€ 31.460			€ 1.815				€ 31.460	€ 98.010
Totaal object		€ 55.747	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.812	€ 0	€ 46.409	€ 0	€ 0	€ 13.534	€ 26.429	€ 0	€ 0	€ 46.409	€ 192.339

Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

93461 - Trap • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19

**Vechtstraat 13-15-17-19
Amsterdam**

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2027).

Printdatum: 20-7-2026

93461 - Trap • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19
Vechtstraat 13-15-17-19 • Amsterdam

Code	Hoofdgroep	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
34	Balustrades en leuningen	€ 484															€ 484
46	Schilderwerk						€ 17.411										€ 17.411
64	Communicatie					€ 6.655											€ 6.655
Totaal object		€ 484	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.655	€ 17.411	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 24.550

Jaarplan 2026

93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19

Vechtstraat 13-15-17-19
Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

: De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2027).

Printdatum: 20-7-2026

93461 • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19
Vechtstraat 13-15-17-19 • Amsterdam

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2026
21	Buitenwanden			
■ 2110	Gevelconstructie metselwerk	Verwijderen Aantasting afwerklaag	1,00 pst	€ 908
2120	Hijsbalk staal Voorgevel	Keuren hijswerk staal	3,00 st	€ 1.997
31	Buitenwandopeningen			
■ 3120	Kozijn buiten hardhout	Herstellen Houtrot	1,00 pst	€ 3.025
■ 3120	Kozijn buiten hardhout	Herstellen Afdichting, manco	1,00 pst	€ 363
■ 3120	Kozijn buiten hardhout	Herstellen Scheuren in houten kozijn	1,00 pst	€ 835
46	Schilderwerk			
■ 4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Herstellen Verpoederen	1,00 pst	€ 426
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend	4,14 m2	€ 384
■ 4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Herstellen Verpoederen	1,00 pst	€ 16.169
90	Terrein			
■ 9072	Huisnummers	Aanbrengen Ontbreken	1,00 pst	€ 182
99	Algemeen			
9999	Bereikbaarheids voorziening schilderwerk	Klimmaterieel	1,00 pst	€ 31.460

Totaal object

€ 55.747

Jaarplan 2026

93461 - Trap • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19

**Vechtstraat 13-15-17-19
Amsterdam**

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.
- : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2027).

Printdatum: 20-7-2026

93461 - Trap • VVE Gebouwen Vechtstraat 13-15-17-19
Vechtstraat 13-15-17-19 • Amsterdam

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2026
34	Balustrades en leuning			
■ 3431	Binnentrapleuning hout	Herstellen Losstaande of instabiele leuning, balustrades en hekwerken	1,00 pst	€ 484
Totaal object				€ 484